

Lucrari de instalare si punere in functiune Sisteme distributie fluide medicale

I.D.: 52664693

Data publicarii	15.12.20	Coduri CPV	33157810-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 179.129,60 RON - 179.129,60 RON

Descriere: Lucrari de instalare si punere in functiune sisteme de distributie fluide medicale, compuse din: 1.Teava din cupru medical diametru Ø 15 inclusiv fittinguri, materiale si montaj inclus: 310 m 2. Teava din cupru medical diametru Ø 22 inclusiv fittinguri, materiale si montaj inclus: 50 m 3. Robinet cu bila, G 1/2", curatati si degresati inclusiv fittinguri pentru montare: 65 buc. 4. Asim. Test si verificari conform SR EN 7936-2005: 360 m 5.Priza de gaze medicale pentru Oxigen: 65 buc. Presiunea de acționare: - gaze: 4 - 5 bar Siguranță: codificare pe culori și geometrică Clasificare conform DMM 93/42 EEC: clasa Ila Montare: - la suprafață (pe perete) Standard german DIN 6. Debitmetre cu ventil de reglare - Oxigen: 65 buc Presiunea de intrare: 3-5 bar Reglarea debitului de ieșire: 0-15 l/min. Presiunea de test: 10 bar Metode de umidificare: 1. atomizare; 2. nebulizare Capacitate umidificatoare: 300 ml, reutilizabil; 7. Set de 2 containere depozitare: 1 buc Dimensiuni exterior (LxlxH) : 4.00x2.40x2.70m Cadru: monobloc - confectionat din tabla zincata de 2mm profilata la rece cu utilizare exclusiva in constructia de containere, grunduite si vopsite pentru o rezistenta sporita la coroziune. Pardoseala: Tabla zincata cutata de 0.3mm, grinzi metalice (100x100mm si 100x50mm), vata minerala 100mm, OSB 18mm, folie parchet si parchet laminat 6mm. Tavan: Tabla zincata lisa 0.5mm, grinzi metalice (100x100mm, 100x50mm si 80x22mm), vata minerala 100mm si lambriu PVC. Pereti: panouri