

"Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes"

I.D.: 53054879

Data publicarii	30.12.20	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.401.535,65 RON - 7.401.535,65 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: " Canalizare menajera si Statie de Epurare sat Rahau, Municipiul Sebes"-executie lucrari
Obiectul contractului care se va încheia presupune: Executia lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic nr.24/448/2018 si detaliile de executie, autorizat de autoritatea contractanta conform prevederilor legale. Categorie contract: Lucrari Este propusa realizarea unui sistem de canalizare menajera in localitatea Rahau, cu implementarea unei statii de epurare locala care se va amplasa in extravilanul localitatii. Sistemului de canalizare menajera pentru localitatea Rahau este urmatorul: - retea gravitationala PVC SN8 SDR 34 DN250 mm - 5005 m, - retea gravitationala PVC SN8 SDR 34 DN315 mm - 3362 m - total conducte gravitacionale: 8367 m - camine de vizitare din beton, Ø 800 mm: 229 buc - racorduri gospodarii pe cond. gravitacionala - 547 buc. - racorduri gospodarii sub presiune cu microstatii de pompare individuale, PEHD - complet echipate - 3 buc - statii de pompare ape uzate: 3 bucati - conducte de refulare: PE100HD, SDR 17; Dn110 mm - 2070 m - camine de golire Di=2,0m; Hi=2,0m - 3 buc. - dispozitiv de aerisire: 2 buc - statie de epurare 1000 LE (locuitori echivalenti) - foraje de observatie - 2 buc - conducta alimentare cu apa statie epurare - PE100HD, SDR 17; Dn110 mm - 360 m - conducta efluent (evacuare apa in emisar) PVC SN8 SDR 34 DN250 mm - 45 m - emisarul care va prelua apa epurata si dezinfectata este Valea Satului - supratraversare: 2 buc - subtraversare santuri: 14 buc - subtraversari conducta gaz: 2 buc
