

## **SISTEM DE CANALIZARE APE MENAJERE SI STATIE EPURARE IN COMUNA MILOSESTI, JUDETUL IALOMITA**

I.D.: 39782596

Documente participare:

- 09. memoriu general canal\_MILOSESTI.pdf
- 08. formulare F4 F5 canal\_MILOSESTI.pdf
- 07. formulare F3\_part2 canal\_MILOSESTI.pdf
- 02. Caiet de sarcini - CANALIZARE.pdf
- 03. model Formulare - CANALIZARE.pdf
- 04. model contract de lucrari - CANALIZARE.pdf
- 05. Instructiuni pentru ofertanti - CANALIZARE.pdf
- 16. volum\_rezistenta canal\_MILOSESTI.rar
- 15.volum\_arhitectura canal\_MILOSESTI.rar
- 14. volum\_electrice canal\_MILOSESTI.rar
- 13. volum\_canalizare PIESE DESENATE 3 canalizare\_MILOSESTI.rar
- 12. volum\_canalizare PIESE DESENATE 2 canalizare\_MILOSESTI.rar
- 11. volum\_canalizare PIESE DESENATE 1canal\_MILOSESTI.pdf
- 10. volum\_canalizare PIESE SCRISE canal\_MILOSESTI.pdf
- 06. formulare F1 F2 F3\_part1 canal\_MILOSESTI.pdf
- FisaDate\_DF1069721.pdf
- DUAE\_CERERE\_41639.xml

---

Data publicarii	13.11.19	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.12.19	Pretul estimativ:	13.255.368,12 RON - 13.255.368,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Lucrările ce se propun a se realiza cuprind: - retea canalizare sub presiune (vacuumata) de tip ramificat din tevi de PE80 SDR11Pn10 bari cu diametre între 110x10mm si 250x22,8mm - 16.689,00m; - camere colectoare tip Z 65mm - 230 bc. (construcții circulare din polietilena inalta densitate cu diametrude 1000m, si inaltimea de 2000mm); - platforma betonata armata cu suprafata construita de 21mp; - bazin egalizare-separator nisip si grasimi - constructie din beton armat ingropata cu suprafata construita de 84 mp; - platforma din beton armat, pentru montaj container personal laborator, cu suprafata de 15 mp; - platforma din beton armat, pentru montaj generator electric, cu suprafata de 9 mp; - statie vacuum (de generare depresiune) - constructie supraterană cu suprafata de 17,07 mp; - biofiltru - constructie circulara subterana - cu diametrul de 2,5m si inaltimea utila de 1,96 m; - cameră vane - rezervor vacuum constructie circulara din beton armat cu diametrul interior de 2,00 m si diametrul exterior de 2,30m; - modul biologic - incinta cilindrica din PAFS, cu diametrul de 3000m cu volum de aproximativ de 58 mc; - camera tehnologica cu suprafata de 21,00 mp; - gura de descarcare - varsare; Valoarea totală estimată a contractului de lucrări: este de 13.255.368,12 lei fără TVA, valoare formată din: Cap. 4. din devizul general - cheltuieli pentru investitia de bază - 13.190.875,83 lei fără TVA; din care: subcapitolul 4.1. constructii si instalatii - 8.349.286,16 lei fără TVA; subcapitolul 4.2. montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 124.244,88l ei fără TVA; subcapitolul 4.3. utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 4.654.870,21 lei fără TVA; subcapitolul 4.5. dotări - 62.474,58 lei fără TVA; Cap. 5. Subcap. 5.1. din devizul general - organizare de santier - 64.492,29 lei fără TVA; din care: lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier - 24.919,66 lei fără TVA; cheltuieli conexe organizării de santier - 39.572,63 lei fără TVA; Notă: nu face obiectul prezentei achiziții publice, deci nu este cuprinsă în estimarea valorii contractului de mai sus contravaloarea lucrărilor, utilajelor, dotărilor cuprinse în capitolul 2 al devizului general (cheltuieli pentru asigurarea utilităților - alimentarea cu energie electrică a obiectivului). Documentația tehnică privind alimentarea cu energie electrică se va elabora ulterior având la bază caracteristicile tehnice (electrice) ale echipamentelor, utilajelor, dotărilor cuprinse în oferta declarată câștigătoare. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de termenul limita de primire a ofertelor este de 14 zile Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare în a 6-a zi dinainte de termenul limita de primire a ofertelor.

---