

Proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului,,ASFALTARE STRAZI RURALE IN COMUNA VALEA STANCIULUI, JUDETUL DOLJ"

I.D.: 38515179

Data publicarii 18.09.19

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 37.416.701,37 RON - 37.416.701,37 RON

Descriere: 1. Realizarea obiectivului de investiții în legătură cu care se solicită realizarea proiectare, asistenta tehnica și execuție lucrări conform solutie tehnica descrisa in SF/DALI. Proiectare, conform caiet de sarcini. Lucrari de modernizare drumuri cu o lungime totala a strazilor de 19.160,00 ml. Structura rutiera proiectata: • 4cm strat de uzura BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16rul conform SR EN 13108) • Geocompozit cu rol de antifisura • 6 cm strat de binder BAD20 sau BADPC20 conform AND 605 (BA20leg conform SR EN 13108) • 15 cm strat fundatie piatra Sparta 0+63 conform SR EN 13242+A1 • 25 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1 • 15cm strat de forma • sapatura de pamant sau scarificarea pamantului existent 2. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 6 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor ce se va mentiona in anuntul de participare asociat. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise cu 16 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor.