

## **Reparație capitală la instalația interioară de încălzire centrală la clădirea Curții de Apel Alba Iulia , cod CPV 45300000-0**

I.D.: 93980709

Documente participare:

- Model contract lucrari instalatii -SEM NAT.pdf
- FisaDate\_DF1206128.pdf
- Formulare solicitate -SEM NAT.pdf
- Caiet de sarcini lucrari de instalatii -SEM NAT.pdf
- PROIECT TEHNIC REPARATII INSTALATII.zip
- Fisa de date lucrari de instalatii -SEM NAT.pdf
- DUAE\_CERERE\_266625.xml
- Raspuns solicitare clarificari din 07.03.2024 -semnat.pdf
- Formularul F3-Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari -semnat.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificare din data de 06.03.2024 -semnat.pdf
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari -semnat.pdf

Data publicarii	01.03.24	Coduri CPV	45300000-0 45421130-4
Termenul limita pentru depunere:	25.03.24	Pretul estimativ:	4.113.267,19 RON - 4.113.267,19 RON

Descriere: Clădirea Curții de Apel Alba Iulia este o clădire monument istoric având cod LMI AB-II-m-B-00102, poziția 212, din lista monumentelor istorice. Achiziția publică se va finaliza cu încheierea unui contract de lucrări privind executarea: 1. Intervențiilor la nivelul instalațiilor care implică : o înlocuirea instalației interioare de încălzire la clădirea Curții de Apel Alba Iulia și la garajul auto, cu 3 circuite de agent termic pentru încălzire în clădirea administrativă și 1 circuit pentru aerotermele propuse în garaj, prevăzute cu pompe de circulație (1A+1R) pentru circuitele de încălzire cu convertizor de frecvență și modul de comunicație Modbus, pentru automatizarea centralei termice; o înlocuirea cazanelor existente cu cazane în condensatie și prevederea modulelor de comunicație Modbus pe fiecare din cele două cazane, cu pompă de circulație agent termic în circuitul primar, montată pe returul fiecărui cazan; schema hidraulică a centralei termice va fi cea cu butelie de egalizare a presiunilor; automatizarea pentru program normal/reduc ținând seama de circuitele de încălzire; înlocuire dedurizator automat; înlocuirea și termoizolarea distribuitorului / colectorului de agent termic încălzire; o înlocuirea vasului de expansiune ; înlocuirea rampelor de gaz; 2. Intervențiilor de ordin arhitectural care implică: o înlocuirea ferestrelor existente din lemn și foi de geam simplu aferente holurilor de circulație de la parterul și etajul 1 al clădirii Curții de Apel cu ferestre eficiente din punct de vedere termic cu tâmplărie din lemn stratificat și geam termopan, cu replicarea aspectului, paletarului coloristic și decorațiilor existente la ferestrele actuale; o reparații în zonele de intervenție (glafuri, șpaleti); Termenul de executare a lucrării, conform Proiectului tehnic faza (PT+DE) nr. 90/2022-AB06/2022, este de 6 luni după semnarea contractului de lucrări de ambele părți, predarea de către autoritatea contractantă a amplasamentului către Executant, de la data specificată în Ordinul de începere a lucrărilor emis în maxim 3 zile de la data transmiterii dovezii de constituire a garanției de bună execuție de către Executant.