

**Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”**

I.D.: 90761960

Documente participare:

- 20231215170522\_adr nord anunt de participare(1)(1)(1)(3).docx
- 20231215170522\_adr nord -declaratiero(2)(1)(1)(1)(2).doc
- 20231215170522\_adr nord -documentatiastandardlucrari(1)(1)(5).doc
- 20231215170522\_adr nord -duae formular nou(1)(1)(1)(2).doc
- 20231215170522\_caiet lotul 1 gaz.pdf
- 20231215170522\_caiet lotul 2 drumuri.pdf
- 20231215170522\_caiet lotul 3 electrica.pdf
- 1\_20231215170522\_adr nord anunt de participare(1)(1)(1)(3).docx
- 2\_20231215170522\_adr nord -declaratiero(2)(1)(1)(1)(2).doc
- 3\_20231215170522\_adr nord -documentatiastandardlucrari(1)(1)(5).doc
- 4\_20231215170522\_adr nord -duae formular nou(1)(1)(1)(2).doc
- 5\_20231215170522\_caiet lotul 1 gaz.pdf
- 6\_20231215170522\_adr nord anunt de participare(1)(1)(1)(3).docx
- 7\_20231215170522\_adr nord -declaratiero(2)(1)(1)(1)(2).doc
- 8\_20231215170522\_adr nord -documentatiastandardlucrari(1)(1)(5).doc
- 9\_20231215170522\_adr nord -duae formular nou(1)(1)(1)(2).doc
- 10\_20231215170522\_caiet lotul 2 drumuri.pdf
- 11\_20231215170522\_adr nord anunt de participare(1)(1)(1)(3).docx
- 12\_20231215170522\_adr nord -declaratiero(2)(1)(1)(1)(2).doc
- 13\_20231215170522\_adr nord -documentatiastandardlucrari(1)(1)(5).doc
- 14\_20231215170522\_adr nord -duae formular nou(1)(1)(1)(2).doc
- 15\_20231215170522\_caiet lotul 3 electrica.pdf

---

Data publicarii	15.12.23	Coduri CPV	45200000-9 45233120-6 45231400-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.01.24	Pretul estimativ:	22.425.310,08 MDL
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

---

---

Descriere: Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale Trasarea axelor Alimentări cu gaze. Conducte exterioare (marca AGE) Lucrări de construcție Lucrări de terasamente Ramificație de branșament Conducte și materiale Пункт провода-спутника ППС-КТ с контрольной трубкой - 1 шт. Вход-выход из земли п/э газопровода (D=160) - 1 шт. D160 Пригрузы на полиэтиленовых газопроводах (Полимерно-конт ейнерные утяжелители) (пригрузы) - 52 шт. Traversarea conductei sub autodrum prin împingere (manta din țevi PE D280x25,4) 22m 1 buc. Прокладка газопровода в PE фут ляре закрытым способом 1.7.1 Groapa de lucru. Groapa de primire. Traversarea conductei sub autodrum prin împingere. Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (1 шт) Прокладка газопровода в п/э фут ляре D=280x25,4 L=14м-1 шт Фут ляр из п/э трубы D=280x25,4 Узел УПГ-25 - Установка контрольной трубки D32 (1 шт) Прокладка газопровода в п/э фут ляре D=280x25,4 L=11м-1шт Фут ляр из п/э трубы D=280x25,4 Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (1 шт) Прокладка газопровода в п/э фут ляре D=280x25,4 L=8,5м - 2 шт Фут ляр из п/э трубы D=280x25,4 Узел УПГ-25 - Установка контрольной трубки D32 (2 шт) Прокладка газопровода в п/э фут ляре D=280x25,4 L=7,5м - 2 buc. Фут ляр из п/э трубы D=280x25,4 Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (2 шт) Прокладка газопровода в п/э фут ляре D=280x25,4 L=7,5м - 1 buc. Фут ляр из п/э трубы D=280x25,4 Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (1 шт) Прокладка газопровода в п/э фут ляре D=280x25,4 L=6,5м - 2 buc. Фут ляр из п/э трубы D=280x25,4 Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (2 шт) Прокладка газопровода в п/э фут ляре D=280x25,4 L=5м - 2 buc. Фут ляр из п/э трубы D=280x25,4 Узел УПГ-25-Установка контрольной трубки D32 (2 шт) Установка контрольной трубки D32 (2 шт) Установка контрольной трубки на стальном газопроводе (4 шт) Пересечение полиэтиленового газопровода с кабелем связи D160 - 3 шт. лист 37 (D=225x20,5) Безколодезная установка стального шарового крана D159 - 1 buc. Безколодезная установка полиэтиленового шарового крана D160 - 1 buc. Узел учета расхода газа со счетчиком RABO G400 - 1 шт лист 31 Ограждение узла учета и редуцирования газа - 1 шт. лист 30 Площадка лист 30 Пешеходная дорожка 2 м лист 29 Материалы для узла учета и редуцирования газа лист 29 Опоры под ШРУ (2 шт.) и шкаф со счетчиком (2 шт.) лист 29 Земляные работы для заземления лист 29 Lucrări de montare Вход-выход из земли п/э газопровода Узел учета расхода газа со счетчиком G400 лист 31 ШГРУ с двумя регуляторами давления газа РДГ-50ВМ лист 29 Utilaj construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca Trasarea axelor Drumuri pentru automobile (marca DA) Lucrări pregătitoare Tăierea arbuștilor și arborilor Excavarea solului vegetal Demontarea bordurilor existente la PC0+00 Protecția rețelelor existente de apeduct, gazoduct și telecomunicații Lucrări de terasament Lucrări de finisare și planificare Lucrări de consolidare Semănarea cu iarbă a stratului vegetal Montarea bordurii BR100.30.15 pe fundație din beton C16/20 XO la PC0+00 Sistemul rutier Lucrări de artă Construcția podețului cu s0,5m la PC0+00 Amenajarea drumului Amenajarea drumurilor laterale Montarea parapetului metalic rutier 11-DO U2/190-0,75 cu pasul stâlpilor 2m Instalarea indicatoarelor rutiere Executarea marcajului rutier construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca Trasarea axelor Drumuri pentru automobile marca DA Lucrări pregătitoare Strămutarea tumbei kilometrice Tăierea arborilor și arbuștilor Excavarea solului vegetal Frezarea îmbrăcăminte rutiere Lucrări de terasament Lucrări de finisare și planificare Lucrări de consolidare Semănarea cu iarbă a stratului vegetal Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă LA30 conform SR-EN 13242+A1; 2008 fr. 16-32 mm h=10 cm (cu metoda de îmbinare) Structura rutieră Lucrări de artă Construcția podețului cu d0,5m la PC0+34,4 Amenajarea drumului Instalarea indicatoarelor rutiere Executarea marcajului rutier Instalarea stâlpilor de ghidare conform SM SR EN 12899-3:2010 montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 Lucrări de construcție Lucrări de montare Utilaj Lucrări de construcție Lucrări de montare Utilaj

---