
LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA SALA 408 MARIONETE

I.D.: 79910088

Data publicarii	15.03.23	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	71.175,56 RON - 71.175,56 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: LUCRARI DE REPARATII CURENTE - SALA MARIONETE (ET.4) UNATC Detaliere lucrari 1. DEMONTARE/DECOPERTARE PARDOSELI EXISTENTE - Reperul presupune demontarea pardoselilor (dușumea lemn masiv) existente si evacuarea molozului rezultat. Demontare dușumea lemn rășinoase, umplutură existentă degradată și evacuare moloz rezultat (56,80mp) 2. MONTARE SISTEM FONOIZOLANT PARDOSEALĂ - Reperul presupune montarea fonoizolației pentru zgomot de impact. Grosime 5 cm - polistiren extrudate. Sistem tip "dală flotantă" compatibil cu șapele de beton slab armate (56,80mp) 3. EXECUTIE LUCRĂRI DE REFACERE STRAT SUPORT PARDOSELI - Reperul presupune executia de lucrari de refacere straturi suport pardoseli, turnare șapă brută (umed uscată), turnare șapă autonivelantă, pregătire suprafete, pregătire montare dușumea parchet laminat (56,80mp) 4. EXECUTIE LUCRĂRI DE MONTARE FINISAJ PARDOSELI - Reperul presupune executia de lucrari de montare pardoseala din placi de parchet laminat pentru trafic mediu/intens echipate cu substrat fonoizolant elastic (56,80mp) 5. EXECUTIE LUCRĂRI DE MONTARE PLINTĂ PARDOSELI - Reperul presupune executia de lucrari de montare plintă din pvc pentru parchet. Fixare cu dibluri împușcate și silicon acrilic vopsibil (48,65ml) 6. EXECUTIE LUCRĂRI DE DEMONTARE UȘĂ LEMN EXISTENTĂ - Reperul presupune demontarea ușii din lemn masiv existentă si evacuarea molozului rezultat. (1,00buc) 7. EXECUTIE LUCRĂRI DE DEMONTARE TÂMLĂRII - Reperul presupune montarea de tâmplărie metalice (uș
