

## **Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție „MODERNIZARE STRADA MILITARILOR, PICHETULUI, VĂII, LILIAACULUI, LOCALITATEA LIMANU, JUDEȚUL CONSTANȚA”**

I.D.: 97805163

---

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.580.222,92 RON - 3.580.222,92 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: SITUATIA PROIECTATA Varianta constructiva de realizare a investitiei S-a ales urmatoarea solutie de realizarea a unei structuri rutiere, dupa cum urmeaza: -6 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul50/70(EB16rul50/70) -10 cm strat de baza din macadam -25 cm strat de fundatie din piatra sparta -7 cm strat suport din nisip Partea carosabila va fi incadrata cu borduri mari tip 20x25 cm, denivelate cu 10 cm fata de nivelul imbracamintii asfaltice, realizate din beton de ciment C30/37, amplasate pe o fundatie din beton C16/20. In dreptul acceselor la proprietati si a locurilor de parcare propuse bordura se va amplasa culcat, la o diferenta de nivel de cel mult 4 cm fata de cota imbracamintii propuse, astfel incat sa fie permis accesul auto. Nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale privind rezistența mecanică și stabilitatea structurii rutiere a străzilor ce urmează a fi amenajate se vor asigura prin: -soluțiile tehnice și măsurile stabilite prin proiect, -punerea în operă a materialelor specificate în caietele de sarcini, -respectarea tehnologiilor de execuție prevăzute în caietele de sarcini. Lungimea totala a strazilor prevazute in proiect este de 1.451 metri. La executarea lucrărilor de modernizare a strazilor se va ține seama de normele de tehnică a securității muncii cuprinse în: "Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, completată de H.G. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologiei de aplicare" a acestei legi, "Normele generale de protecția muncii (Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății - 2002), precum și de orice acte normative ulterioare care înlocuiesc, modifică sau completează aceste acte normative în vigoare la data elaborării prezentului proiect. În cazul lucrărilor de organizare și de pregătire a șantierului, se vor înlătura, de pe întregul traseu și din zonele învecinate, bolovanii, stâncile în echilibru nestabil, cioatele, arborii aninați etc., care pot provoca accidente. Executantului îi revine în exclusivitate responsabilitatea modului cum își organizează șantierul. Contractantul este responsabil și are obligația să asigure constituirea spațiilor necesare activităților de supraveghere a execuției, a realizării lucrărilor de construcții precum și pentru depozitarea materialelor necesare realizării prezentei investiții. În perioada execuției lucrărilor se va păstra curățenia în șantier și la punctele de lucru pentru a se evita îmbolnăvirea personalului muncitor cât și accidentele.

---