

Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții "REȚEA DE CANALIZARE IN LAZ, SEBESEL, SASCIORI, RACHITA, COLONIE, COMUNA SASCIORI, JUDETUL ALBA"

I.D.: 101704068

Data publicarii	22.08.24	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.602.428,06 RON - 20.602.428,06 RON

Descriere: Reteaua de canalizare menajera din comuna Sasciori s-a proiectat in sistem divizor. Apele uzate vor fi colectate in reseaua de canalizare propus a se executa cu tevi din PVC-KG, imbinate cu inele de cauciuc iar apele pluviale vor fi colectate in rigolele de la marginea drumului. • Apele menajere uzate colectate in reseaua de canalizare vor fi dirijate spre statia de epurare ape uzate existenta in localitatea Sebesel. • Caracteristicile noii retele de canalizare menajeră, vor fi urmatoarele: - conduct canalizare din PVC-KG, SN8, D160mm, L= 211m; - conducta canalizare din PVC-KG, SN8, Dn200mm, L= 8.565m; - conduct canalizare din PVC-KG, SN8, Dn250mm, L= 2.003m; - conducta canalizare din PVC-KG, SN8, Dn315mm, L= 4.494m; - conduct din PEHD, PN10, De200mm, L- 921m; - conduct din PEHD, PN10, De250mm, L= 89m; • conduct refulare din PEHD, PN10, De75mm, L= 170m; - conduct refulare din PEHD, PN16, De75mm, L= 287m; - conduct refulare din PEHD, PN16, De110mm, L= 373m; - cămine de canalizare, vizitare si inspectie - 519 bucăți; - racorduri la consumatori - 575 bucati; - cămine de racord - 191 bucăți; - statii de pompare - 8 bucăți; - cămine cu grătar la statile de pompare - 8bucati. • Conductele din cadrul retelei de canalizare vor fi montate ingropat sub adâncimea de inghet (STAS 6054 - 77).
