

## Asfaltare strazi comunale in comuna Greaca, judetul Giurgiu

I.D.: 6493471

Documente participare:

- 7-374271.zip

Data publicarii	25.05.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	04.06.15	Pretul estimativ:	9.594.035,00 RON

Descriere: a) Lucrari de constructie : 9.127.646 lei fara T.V.A, pe o lungime de 10433 ml cu o structura rutiera formata din: Profil transversal TIP 1 ce presupune urmatoarele: • Platforma drumului cu latime de 7.00 m; • Parte carosabila cu latimea de 5.50 m; • Acostamente 0.75 m; • Santuri de pamant sau santuri pereate pe ambele parti ale drumului. Se aplica pe: • strada Fantanilor din satul Greaca, intre km 0+000 - km 0+550; • strazile Bisericii, Magnoliei si Scolii din satul Putul Greci; • strazile Pitpalacului, Pompierilor, Stadionului si Bisericii din satul Zboiu. Profil transversal TIP 2 ce presupune urmatoarele: • Platforma drumului cu latime de 7.30 m; • Parte carosabila cu latimea de 5.50 m; • Acostamente 0.90 m (rigole carosabile) pe ambele parti ale drumului. Se aplica pe: • strada Fantanilor din satul Greaca, intre km 0+550 - km 0+805; Profil transversal TIP 3 ce presupune urmatoarele: • Platforma drumului cu latime de 5.00 m; • Parte carosabila cu latimea de 4.00 m; • Acostamente consolidate 0.50 m; • Santuri de pamint sau pereate pe o parte sau pe ambele parti ale drumului. Se aplica pe: • strazile Viilor, Frunzulitei, Teilor, Lacramioarei, Garoafei, Alexandru Istrate, Magnoliei, Iazului, Dascalitei, Padurarilor, Zimbrului, Cismarului, Brigadierului, Brandusei, Ciresului, Fotografilor, Zambilei, Fierarului, Socului, Cojocarului, Cazanului si Bobocului din satul Greaca; • strada Stadionului din satul Putul Greci. Profil transversal TIP 4 ce presupune urmatoarele: • Platforma drumului cu latime de 5.00 m; • Parte carosabila cu latimea de 3.00 m; • Acostamente 0.375 m; • Santuri de pamant sau santuri pereate pe o parte a drumului. Se aplica pe: • strada Mesteacanelui si Visinilor din satul Greaca. c) Capitolul „diverse si neprevazute”: 466.389,00 lei fara T.V.A- 5% din valoarea lucrarilor d) Total valoare estimata : 9.594.035,00 lei fara T.V.A Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caiete de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.