
LUCRARI DE ASFALTARE in Comuna Țițești jud. Argeș DC 84 Km

I.D.: 54362562

Data publicarii	17.02.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 429.088,10 RON - 429.088,10 RON

Descriere: Pentru realizarea covorului bituminos si aducerea in parametrii corespunzatori de circulatie rutiera se vor executa lucrari de reparatii a defectelor stratului de asfalt actual dar si al acostamentelor stanga, din mixtura asfaltica. Pe zona canalizarii existente se vor executa lucrari de reparatii ale stratului de mixtura asfaltica si a colmatarii fisurilor longitudinal. De asemenea se vor efectua reparatii la santurile pereate existente stanga cat si aducerea la nivel a caminelor de vizitare. Solutia tehnica consta in executia unui covor asfaltic pe intreaga suprafata carosabila si pe acostamentul consolidat (stanga) in grosime de 4cm BAPC16 (EB 16rul 50/70) SR EN 13108-1; AND 605 (cu agregat natural de balastiera prelucrat prin concasare si sortare) la care se adauga cantitate (2cm) pentru preluare denivelari si realizare pante transversale, dupa ce in prealabil imbracamintea asfaltica existenta se va freza pe anumite zone si repara gropile izolate conform normativ AND 547/2013. Obiectivul investitiei : ``Covor bituminos si asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DC 84 Km 3+000 - Km 3+470, comuna Țițești, sat Țițești jud. Argeș”
