
REPARATII BURLANE SI CONSTRUIRE RETEA DE DIRIJARE APA PLUVIALA

I.D.: 42771321

Data publicarii 14.05.19

Coduri CPV

45453000-7

Pretul estimativ: 3.553,04 RON - 3.553,04 RON

Descriere: Desfacere de pavaje din calupuri pavele sau pavele normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate=20mp; Tuburi Wavin PVC-KG pentru inst. de canalizare ext.cu diam. nom de Dn=160 mm, lung.trons.teava-2m =5m; Piese de leg.Wavin PVC-KG pt.inst.canal.ext.cu diam.nom de Dn=160mm- REDUCTIE=2 buc;Piese de leg.Wavin PVC-KG pt.inst.canal.ext.cu diam.nom de Dn=160mm-TEU=3 buc; Tuburi Wavin PVC-KG pentru inst. de canalizare ext.cu diam. nom de Dn=110-125 mm, lung.trons.teava-2m =20m;Piese de leg.Wavin PVC-KG pt.inst.canal.ext.cu diam.nom de Dn=110mm- COT 90=5 buc;Piese de leg.Wavin PVC-KG pt.inst.canal.ext.cu diam.nom de Dn=110mm- COT 45=2 buc;Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau canaliz. din nisip=2mc; Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau canaliz. din piatra sparta=2mc; Refacere pavaje din dale tip ELIS =20mp; Reparatii la burlane din tb.zinc.de 0.5mm grosime rotunde cu diam.de 10,2cm, 12,3cm, si 15,4 cm =20m.
