

## Execuție lucrări pentru "Asigurare de sisteme ITS în orașul Bușteni, județul Prahova"

I.D.: 97553909

Documente participare:

- FisaDate\_DF1215372.pdf
- pt dde.pdf
- planuri anexa pt 3.pdf
- planuri anexa pt 2.pdf
- planuri anexa pt 1.pdf
- pac.pdf
- model de contract de lucrari its.pdf
- instructiuni pentru ofertanti- its.pdf
- 5.1 Sectiunea formulare.docx
- caiet de sarcini its.pdf
- DO Busteni fara preturi.xlsx
- F1 Busteni fara preturi.xlsx
- F2 Busteni fara preturi.xlsx
- F3 Busteni - fara preturi.xlsx
- F4 Busteni fara preturi.xlsx
- F5 Busteni.pdf
- F6 Busteni.pdf
- formulare its.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_281889.xml
- raspuns solicitari de clarificari- SCN1147140.pdf
- raspuns solicitari de clarificari 11.06.2024 .pdf

---

Data publicarii	23.05.24	Coduri CPV	45312200-9 32323500-8 32421000-0 35125300-2
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	13.06.24	Pretul estimativ:	1.196.186,21 RON - 1.196.186,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Sistem de monitorizare și siguranță a traficului și extindere sistem WiFi în spații publice: a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; Soluția Tehnică presupune închirierea de fibră optică pentru fiecare din locații (Cutie de conexiune) și Centrul de Monitorizare și Control – CMC (Dispeceratul video), ce se va constitui în clădirea Poliției Locale aflată vis-à-vis de Primăria Busteni, aflat pe Bd Libertății nr 174. Soluția aleasă este o soluție modernă realizată pe baza de camere digitale (IP) și o rețea de transmisie date cu fibră optică și cablu FTP, avem camere fixe, camere LPR și camere tip PanTiltZoom (PTZ), camerele pot fi controlate 360 grade prin intermediul unui operator uman sau automat. În locurile în care sunt 2 sau mai multe camere se va folosi cablu FTP cu sufa (maxim 200m) până la cutia de conexiuni și alimentare cu energie. b) varianta constructivă de realizare a investiției; Se va realiza un sistem de supraveghere video având rețeaua de distribuție a semnalului prin linii închiriate de la Provideri, amplasarea echipamentelor se face pe stalpi existenți. Aceasta va cuprinde următoarele lucrări principale: montare și echipare stalpi existenți; bransare cutii de conexiuni la rețea LEA existentă; instalare cabinete metalice cu contrapanou pentru echipamente - CC; montare camere video pe stalpii existenți; instalare echipamente de înregistrare și monitorizare în dispecerat – CMC c) trasarea lucrărilor; Trasarea lucrărilor se va face de către executant, în prezența beneficiarului și a proiectantului, conform pieselor desenate. d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din santier Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din santier cade în sarcina integrală a executantului. Executantul asigură depozitarea și paza corespunzătoare, pe toată perioada execuției și supravegherea tuturor lucrărilor în desfășurare. e) organizarea de santier; Data fiind natura lucrărilor ce urmează a fi efectuate nu va fi nevoie de lucrări pentru organizarea de santier, beneficiarul va pune la dispoziția executantului, pentru depozitarea echipamentelor încăperea care va urma să fie amenajată ca dispecerat sau altă încăpere. În teren, executantul va depozita echipamentele și uneltele de lucru în autovehiculul propriu. Curățenia pe santier se va menține zilnic, de către executant, astfel încât să nu afecteze construcțiile din vecinătate și circulația în zonă. Pe timpul lucrărilor se vor lua măsuri organizatorice pentru prevenirea degajării prafului și pentru reducerea la minim a zgomotelor. d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din santier Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din santier cade în sarcina integrală a executantului. Executantul asigură depozitarea și paza corespunzătoare, pe toată perioada execuției și supravegherea tuturor lucrărilor în desfășurare. e) organizarea de santier; Data fiind natura lucrărilor ce urmează a fi efectuate nu va fi nevoie de lucrări pentru organizarea de santier, beneficiarul va pune la dispoziția executantului, pentru depozitarea echipamentelor încăperea care va urma să fie amenajată ca dispecerat sau altă încăpere. În teren, executantul va depozita echipamentele și uneltele de lucru în autovehiculul propriu. Curățenia pe santier se va menține zilnic, de către executant, astfel încât să nu afecteze construcțiile din vecinătate și circulația în zonă. Pe timpul lucrărilor se vor lua măsuri organizatorice pentru prevenirea degajării prafului și pentru reducerea la minim a zgomotelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a-6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor

---