

CONSTRUIRE PUNTE PIETONALA PESTE PARAUL COISCA IN PUNCTUL HUDUBAIESTI, COMUNA SALATRUCCEL, JUDETUL VALCEA

I.D.: 56408829

Data publicarii	27.04.21	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.570.173,41 RON - 1.570.173,41 RON

Descriere: Pentru asigurarea circulatiei rutiere si pietonale peste paraul Coisca in punctul "Hudubaesti", sat Salatrucel, se impune construirea unei punti pietonale, cu urmatoarele caracteristici: • Lungimea totala a puntii pietonale este de 68.20 m alcatuit din 3 deschideri de 21.00 m (doua culei si doua pile); • Latimea totala: B=4.50 m, din care partea carosabila: C=3.50 m; • Latimea parapetelor este de: 2 x 0.50 m; • Infrastructura puntii pietonale este realizata din 2 culei de greutate fundate direct din beton armat turnate monolit si doua pile fundate direct din beton armat; • Suprastructura este realizata din 9 grinzi prefabricate cu lungimea L=21.00 m si h= 0.93 m, asezate joantiv si o placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm din beton armat C 30/37; • Sistemul rutier pe puntea pietonala este alcatuit din: • Hidroizolatie, 1 cm grosime; • Sapa de protectie a hidroizolatiei din BA 8 rul. 50/70, 3 cm grosime; • Beton asfaltic BAP 16 rul. 50/70+ BAPC 16 rul. 50/70, 4+ 4 cm grosime. • Racordarea cu terasamentele: cu placi de racordare, L=3.00 m; • Sistemul rutier proiectat pentru rampele de acces este alcatuit din: • Strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 rul. 50/70, 4 cm grosime; • Strat de legatura din BADPC 22.4 baza 50/70, 6 cm grosime; • Strat superior de fundatie din piatra sparta, 15 cm grosime; • Strat inferior de fundatie din balast, 25 cm grosime. • Amenajarea malurilor paraului Coisca dupa cum urmeaza: amonte si aval mal stang pe o lungime de 21.00 m cu ziduri de gabioane; • La marginile puntii pietonale se vor monta parapeti metalici combinati. • Latimea partii carosabile a fost adoptata in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.