
Servicii de proiectare elaborare Proiect tehnic de executie, Detalii de executie, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari la obiectivul: Protectie versanti pe DN 7 km 198+200-207+000; km 216+000-219+000; km 224+000-227+300 si km 228+000-233+200

I.D.: 93683325

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	45233130-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	63.282.724,29 RON - 63.282.724,29 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Sectoarele de DN7, cuprinse intre km198+200, km216+000- 219+000, km224+000 - 227+300 si km228+000 - km233+200 sunt amplasate pe teritoriul UAT, judetul Valcea. Suprafata ocupata de lucrarile de stabilizare si consolidare versanti este de 1.015.000,00 mp (101,50 ha). Suprafetele necesare a fi ocupate temporar pe timpul executiei vor avea regim de inchiriere temporara si nu necesita exproprii. Conform studiului geotehnic, amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 3, cu risc geotehnic major. Conform prevederilor P100/1-2013 "Cod de proiectare seismica" valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare este $a_g=0.20g - 0.25g$ si valoarea perioadei de colt $T_c=0.70$ sec. Conform prevederilor STAS 6054 "Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei" adancimea maxima de inghet pentru zona studiata este de 100,00 cm - 110,00 cm. Sectoarele de drum investigate sunt pozitionate in zona defileului raului Olt, fiind delimitate pe partea vestica de peretii stancosi ai v
