

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN LOCALITATEA HORIA, COMUNA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD"

I.D.: 94143174

Data publicarii 04.03.24

Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 3.552.965,94 RON - 3.552.965,94 RON

Descriere: Executie lucrari în cadrul proiectului cu titlul "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN LOCALITATEA HORIA, COMUNA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD" În cadrul contractului sunt vizate următoarele lucrări: - Demontarea invelitorii si a șarpantei - Demontarea așterelei de deasupra planșeului de peste etaj, verificarea stării grinzilor de lemn, înlocuirea celor degradate si remontarea așterelei de lemn - Refacerea zidăriei calcanului cu zidărie confinată cu centuri si stalpșori de beton armat si tencuirea zidăriei - Realizarea de centuri de beton armat de care se va ancora noua șarpanta - Refacerea șarpantei, ignifugarea ei si ancorarea de structura - Reabilitarea pardoselii subsolului prin prevederea unui strat de pietriș de 10 cm pentru ruperea capilaritatii, a unei termoizolatii si a unei plăci armate de beton - In funcție de starea tehnica a tencuielilor exterioare si interioare se vor desface in zonele degradate si se vor face reparatii locale - Se va completa trotuarul de protecție perimetral construcției si etansarea celui existent cu dop de bitum - Se vor reface toate instalațiile - Se vor realiza reparatii la tavane in zonele de intervenție - Se vor monta jgheaburi si burlane noi, care se vor racorda la canalizarea pluviala - Se vor reface finisajele interioare, inclusiv pardoseli noi din materiale moderne - Se vor schimba tamplariile interioare si exterioare conform recomandărilor din auditul energetic atașat la documentație - Se va executa o termoizolatie a soclului cu polistiren extrudat XPS-30GK-50 de 100 mm - Se va executa o termoizolatie a pereților exterior cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 100 mm peste care se va aplica un strat de tencuiala decorativa - Se va executa o termoizolatie peste ultimul nivel între grinzile de lemn cu vata minerala bazaltica de 20 cm - Se va realiza o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati - Se va realiza un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati - Se propune construirea unui punct termic conform planurilor anexate in cadrul proiectului tehnic -Se propune realizarea unei scari metalice exterioare in caz de incendiu; -Se propune montarea unei statii de incarcare pentru mașini electrice. Conform art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.107/2017), coroborat cu prevederile art. 27 din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor in Anuntul de participare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile.