

Lucrari de reabilitare tablouri electrice generale - SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE

I.D.: 74894948

Data publicarii 02.11.22 Coduri CPV 45310000-3 45311200-2

Pretul estimativ: 839.692,03 RON - 839.692,03 RON

Descriere: lucrari de REABILITARE T.E.-uri SI COLOANE GENERALE DE ALIMENTARE - SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE care cuprind: Furnizare si montaj Tablou electric TEG J.T. - G.E.600kVA buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric TEG J.T. - G.E.270kVA buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric TGD-1 CORP C - NORMALI buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric TGD-2 CORP C - NORMALI buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric TGD CORP C - VITALI buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric TGD CORP D - NORMALI buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric TGD CORP D - VITALI buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric TPL PARTER (CORP D) buc 1 Furnizare si montaj Tablou electric T.SIG PARTER (CORP D) buc 1 Furnizare si montaj Baterie de compensare a factorului de putere B.C. 150kVAr, complet echipata cu automatizare pentru treptele de putere buc 1 Furnizare si montaj Cablu 2x (N2XH 3x240+120) - de la TRAFU 2 la T.E.COMUT. (T1+T2) ans 1 Furnizare si montaj Cablu 2x (NHXH E90 3x240+120) - de la T.E.COMUT. (T1+T2) la AAR G.E. 600kVA ans 1 Furnizare si montaj Cablu 2x (NHXH E90 3x240+120) - de la AAR G.E. 600kVA la TEG J.T. - G.E.600kVA ans 1 Furnizare si montaj Cablu NHXH E90 3x240+120 - de la TEG J.T. - G.E.600kVA la AAR G.E.270kVA ans 1 Furnizare si montaj Cablu NHXH E90 3x240+120 - de la AAR G.E.270kVA la TEG J.T. - G.E.270kVA ans 1 Furnizare si montaj Cablu N2XH 3x240+120 - de la TEG J.T. - G.E.600kVA la TGD-1 CORP C NORMALI ans 1 Furnizare si montaj Cablu NHXH E90 3x185+95 - de la TEG J.T. - G.E.270kVA la A