

Execuția lucrărilor de structura pentru " RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A ANSAMBLULUI BISERICII SF. NICOLAE MOTATEI IN CADRUL PROIECTULUI ROBG-568 - "TURISMUL CA O LEGATURA A DEZVOLTARII IN PERSPECTIVA A REGIUNII TRANSFRONTALIERE"

I.D.: 46950386

Data publicarii	06.06.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.606.902,92 RON - 1.606.902,92 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor de structura pentru " RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A ANSAMBLULUI BISERICII SF. NICOLAE MOTATEI IN CADRUL PROIECTULUI ROBG-568 - "TURISMUL CA O LEGATURA A DEZVOLTARII IN PERSPECTIVA A REGIUNII TRANSFRONTALIERE" Interventia propusa va avea in vedere luarea unor masuri pentru restabilirea continuitatii zidariilor avariate in vederea refacerii capacitatii lor initiate - asocierea structurii de zidarie cu o structura complementara constand in samburi centuri si camasuieli din beton armat in vederea sporirii capacitatii initiate -rezolvarea colectarii si dirijarii apelor pluviale prin sistematizare verticala si un sistem de rigole si trotuare pentru eliminarea riscului alterarii capacitatii portante a terenului si stoparea aparitiei igrasiei Astfel, vor fi executate interventii pentru - cercetarea si restaurarea paramentului cu corectarea si indepartarea interventiilor necorespunzatoare realizate anterior; - reparatii la tamplaria metalica sau din lemn cu respectarea rezolvarilor existente in situ; - realizarea unui trotuar perimetral de minim 1.5 metri latime cu rigola aparenta pentru preluarea si indepartarea apelor pluviale - interventii structural cu centuri amplasate la cornisa, la cota fundatiei si eventual la o cota intermediara, legate cu centuri forate vertical. Pe cat posibil ele vor fi executate la exteriorul structurii de zidarie pentru a pastra nealterata fata interioara a paramentului pictat. - conform expertizei tehnice structurale. - consolidarea sarpantei din lemn cu amplasarea unui strat termiozolant si a unei bariere de vapori, schimbarea invelitorii din tabla cu refacerea asterelei; realizarea unui sistem de preluare si dirijare a apelor pluviale prin jgheaburi si burlane din tabla. - se va realiza un perete antifoc (RAF 180) la o distanta de 0,65m fata de limita proprietate pe latura de nord, conform Planului de Situatie propus pe plan cadastral, aprobat de catre ISU prin Avizul 200/ 2019; - realizarea unui sistem de incalzire.
