

## **MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP 59A, DIN AMENAJAREA DE IRIGATII CAMPIA COVURLUI, JUDETUL GALATI ETAPA A 2 A**

I.D.: 21867545

Documente participare:

- 7-411559.zip

Data publicarii	18.08.17	Coduri CPV	45232120-9
Termenul limita pentru depunere:	04.09.17	Pretul estimativ:	3.981.500,00 RON

Descriere: Lucrarile prevazute a se executa sunt: 1. Lucrari de constructii pe Reteaua de conducte, pentru : A. Inlocuire conducta secundara - CS1 pe lungimea de 3308 m astfel: • Conducta PAFSIN Pn 10 cu Dn 600 = 873 m; • Conducta OL Dn 600 = 30 m; • Conducta PAFSIN Pn 10 Dn 500 = 1208 m; • Conducta OL Dn 500 = 16 m • Conducta PAFSIN Pn 10 Dn 400 = 1181 m - La intersectia conductelor principale, secundare cu antenele de irigatii si in curbe se vor executa 9 buc noduri hidrotehnice - La intersectia conductei secundare CS1cu canalul de desecare CCP1si drumul national DN25A s-au prevazut 2 buc traversari cu conducta din otel B. Montarea conductelor pe retea de antene de irigatii - Se monteaza antena A 10 cu conducta de PVC Pn 10 si Dn 250, lungime 865 m; - Se monteaza antena A13 avand lungimea de 2507 m astfel: • Conducta PVC Pn 10 cu Dn 315 = 819 m; • Conducta OL Dn 300 mm = 18 m; • Conducta PVC Pn 10 cu Dn 250 = 723 m; • Conducta OL Dn 250 mm = 35 m; • Conducta PVC Pn 10 si Dn 200 = 897 m; • Conducta de otel cu Dn 200 mm = 15 m. C. Montarea hidrantilor din polietilena (PEHD) De x 160 - Antena A10 = 13 buc - Antena A13 = 21 buc - Antena A17 = 20 buc - Antena A18 = 10 buc