

## **Lucrari de interventie pentru evacuarea surplusului de apa din depozitul de zgura si cenusa Utvin-Etapa I ( transele 2 si 3)**

I.D.: 39090801

Documente participare:

- Caiet sarcini pag 15-60-semnat.pdf
- Caiet sarcini pag 1-14-semnat.pdf
- Caiet sarcini pag.61-114-semnat.pdf
- Caiet sarcini pag.115-190-semnat.pdf
- formulare-semnat.doc
- FisaDate\_DF1065947.pdf
- Contract sect de lucrari mod cu anexe 5 si7-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_37304.xml
- Clarificare din proprie initiativa la DA-semnat.pdf
- formular 12D completat-semnat.docx
- EN1013620.docx
- Raspuns la solicitare de clarificari 1-semnat.pdf

---

Data publicarii	15.10.19	Coduri CPV	45241300-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.11.19	Pretul estimativ:	1.231.806,13 RON - 1.231.806,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile de interventii sunt lucrari de constructii prevazute in etapa I , transele 2 si 3, la compartimentul III , pe laturile de vest ( transa 2) si Sud ( transa 3) , intre cotele + 89,75 mdMB si + 91,25 mdMB si constau in principal din: executarea drenajului exterior la baza digului de contur, extinderea ; extinderea sistemului de transport a slamului dens pe toata lungimea digului de contur ( cu exceptia lucrarilor de montare a conductei de transport slam dens) ; ridicarea conductei Dn 400mm, de alimentare cu zgura si cenusa prin metoda clasica, pana la cota finala a digului ( cu exceptia executarii lucrarilor de montaj a conductei de transport zgura si cenusa); ridicarea si prelungirea conductelor Dn100mm pentru asigurarea apei de stropire ( cu exceptia executarii lucrarilor de montare a instalatiei de stropire ) ; ridicarea nivelului de intrare in puturile deversoare pentru crearea suprafetei de apa necesara in procesul de decantare si limpezire a apei recirculate folosite la transportul de zgura si cenusa; ridicarea pasarelei de acces la puturile deversoare ; ridicarea scheletului metalic al puturilor deversoare , necesar la sustinerea si lansarea inelelor de beton armat pentru ridicarea cotei puturilor deversoare; executarea digului de contur pana la cota +91,25mdMB Clarificari la documentatie se pot solicita cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit , mentionat mai sus .

---