
Montare si PIF PDL de linie in celula LEA 110 kV

I.D.: 46734701

Documente participare:

- Lot 3 Partea economica Formulare.pdf
- FisaDate_DF1084956.pdf
- formulare lucrari TRANSELECTRICA.doc
- MODEL Contract executie montare PDL.docx
- Lot 1 Caiet de sarcini partea 1.pdf
- Lot 1 Caiet de sarcini partea 2.pdf
- Lot 1 Caiet de sarcini Partea 3 ST.pdf
- Lot 1 Partea 4 Formulare Partea economica.pdf
- Lot 2 - Caiet de sarcini Partea 3 Specificatii tehnice.pdf
- Lot 2 Caiet de sarcini Partea 1.pdf
- Lot 2 Caiet de sarcini Partea 2.pdf
- Lot 2 Formulare Partea economica.pdf
- Lot 3 Caiet de sarcini PTCS.7z
- DUAE_CERERE_60757.xml

Data publicarii	29.05.20	Coduri CPV	45232221-7
Termenul limita pentru depunere:	17.06.20	Pretul estimativ:	681.113,19 RON - 681.113,19 RON

Descriere: Lot 1: "Montare și PIF PDL de linie în celula LEA 110 kV Baia Sprie 1 în Stația 220/110 kV BM3" Conform soluției avizate de comisia C.T.E. a CNTEE Transelectrica S.A. se prevăd, în special, următoarele lucrări: pozare cablu optic tip ADSS de la cabina de relee nr. 4 a LEA 110 Kv Baia Mare 3 Sighet, completarea cu funcția de protecție diferențială a funcțiilor de protecție aferente celulei LEA 110 Kv Baia Mare 3, prin înlocuirea terminalului de protecție de rezervă din dulapul de protecție al acestei linii cu un terminal numeric nou, care va putea realiza și funcție PDL și protecție de la distanță, lucrări în stația exterioară constând în pozarea cablului optic tip ADSS între cabina de relee nr.4 până la camera de telecomandă, completarea cu funcție de protecție diferențială a funcțiilor de protecție aferente viitoarei celule LEA 110 Kv Baia Sprie 1 prin montarea unui terminal numeric nou, care va putea realiza și funcția PDL și protecție de la distanță, realizarea legăturilor de circuite secundare la noul terminal de protecție, integrarea în sistemul SCADA existent a terminalului numeric nou montat, cu asistență de la implementatorul SCADA, integrarea în sistemul SCADA 110 Kv al DET Cluj, cu asistență TELETRANS București, întocmire DDE și AS-Built. Lot 2: "Montare și PIF PDL de linie în celula LEA 110 kV în Stația 220/110/20 kV Sălaj" Conform soluției avizate de comisia C.T.E. a CNTEE Transelectrica S.A. se prevăd, în special, următoarele lucrări: pozare cablu optic tip ADSS între stâlpul terminal al LEA 110 kV și camera de telecomunicații a stației, montarea în camera de telecomunicații a stației, în spațiul liber disponibil a unui rack 19" cu înălțimea 27U, montarea unei cutii de distribuție tip ODF sau echivalent în rack-ul proiectat, pozarea unui patch-cord F.O. între cutia ODF sau echivalent și dulapul de protecție aflat în cabina de relee, montarea cablului optic tip ADSS, înlocuirea terminalului de protecție, întocmire DDE și AS-Built. Lot 3: "Montare și PIF PDL de linie în celula LEA 110 kV Jibou în Stația 220/110 kV Tihau" Conform soluției avizate de comisia C.T.E. a CNTEE Transelectrica S.A. se prevăd, în special, următoarele lucrări: pozare cablu optic tip ADSS de la stâlpul terminal al LEA 110 kV Jibou-Tihau pe un traseu subteran sant și în canalele existente de cabluri circuite secundare la camera de telecomunicații, completarea cu funcția de protecție diferențială a funcțiilor de protecție aferente celulei LEA 110 kV Tihau prin înlocuirea terminalului de protecție cu un terminal numeric nou, lucrări în cabina de relee nr. 1 - dulap de protecție LEA 110 kV Tihau, întocmire DDE și AS-Built. Nota: Solicitățile de clarificări se vor transmite cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar răspunsul entității contractante se va transmite înainte cu 7 zile de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit.
