

Refacere dig de aparare rau Bega pe sector Leucusesti-Rachita, jud.Timis, Completari terasamente si recalibrare diguri rau Lanca Birda, jud.Timis-Lot 1, 2

I.D.: 87691375

Documente participare:

- FisaDate_DF1192516.pdf
 - Caiet de sarcini lot 1.pdf
 - Caiet de sarcini lot 2.pdf
 - Propunere contract lot 1.pdf
 - Propunere contract lot 2.pdf
 - Formulare.doc
 - DUAE_CERERE_240533.xml
 - Raspuns solicitare1-Lanca Birda.pdf
 - Raspuns solicitare1-Leucusesti.pdf
-

Data 06.10.23 Coduri CPV 45246000-3 71242000-6 71319000-7 71328000-3 71332000-4
publicarii

Termenul 23.10.23 Pretul estimativ: 3.033.613,68 RON - 3.033.613,68 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Lot 1. Proiectarea si executia lucrarilor pentru reparatii - " Refacere dig de aparare R.Bega pe sectorul Leucusesti – Rachita, Jud.Timis" - Dig mal drept Raul Bega amonte de localitatea Leucusesti, jud.Timis -Eroziuni (2 bucati) de mal care afecteaza corpul digului pe o lungime cumulata de 155 m -Parapet beton dig remuu ambele maluri curs necadastrat la confluenta cu Bega aval localitatea Manastiur -Parapet din beton distrus pe o lungime de 30 metrii, linie de aparare intrerupta. - Pereu mal stang raul Bega localitatea Manastiur Pereu mal stang avariati partial pe o lungime de 45 metrii - Dig mal drept raul Bega aval localitatea Rachita Eroziuni de mal pe 160 m cu inaltimea de 5-6 m care afecteaza corpul digului pe o lungime cumulata de 40 m . - Dig mal drept raul Bega aval confluenta Balasina Dig deversat pe o lungime de 120 m care a dus la erodarea coronamentului digului, refacere si suprainaltare - Dig mal stang raul Bega aval pod Dig deversat pe o lungime de 160 m care a dus la erodarea coronamentului, refacere si suprainaltare -Dig rau Bega amonte localitatea Rachita mal stang si drept Eroziune mal drept si rupturi la incastrea digului pe 100 m, malul drept eroziune de mal si dig pe 80 metri, eroziune mal stang plus dig pe o lungime de 40 metrii - In localitatea Rachita rau Bega mal drept amonte pod.Deversare pe 2 portiuni de 100 m si 50 m, eroziuni in incinta din cauza deversarii Valoare estimata totala: 2.704.201,68 lei fara TVA (expertiza 10.084,03 lei fara TVA, proiectare + studii geo, topo, hidro 75.630,25 lei fara TVA, verificare proiect 6.722,69 lei fara TVA, asistenta tehnica de proiectare 6.722,63 lei fara TVA), executie lucrari 2.605.042,02 lei fara TVA Lot nr.2.Proiectarea si executia lucrarilor pentru reparatii: "Completari terasamente si recalibrare diguri rau Lanca Birda, jud.Timis" - refacerea digului in zona craterului de sufozie depistat pe digul Lanca Birda mal stang la km 3+380 respectiv mal stang km 3+310 la care s-a putut estima o continuare a galeriilor in interiorul digului pe o distanta de aprox. 10 m atat in directia aval cat si in amonte. Sectiunea afectata a fost delimitata la aproximativ 0.5 m sub coronament si cu evolutie pe taluzul exterior pe o lungime de aproximativ 4 m. - completari terasamente mecanizate pe coronamentul si berma digurilor raului Lanca Birda mal stang km 2+617 – 3+380 respectiv mal drept km 1+000 – 2+200 (De la pragul de admisie al polderului Gad la incastrea digului de contur Gad in capatul amonte al digului Lanca Birda mal drept). - Necesitatea lucrarilor de completari terasamente reiese in urma deteriorarii banchetei din cauza circulatiei extensive in mod deosebit in perioada interventiei la ape mari la punctele critice mal stang km 3+310 si mal stang km 3+380 dar si din dorinta refacerii nivelului de garda (aprox. 15 cm) la nivelul coronamentului. Valoare estimata totala: 329.412 lei fara TVA (expertiza 6.723 lei fara TVA, proiectare + studii geo, topo, hidro 33.613 lei fara TVA, verificare proiect 5.042 lei fara TVA, asistenta tehnica de proiectare 6.723 lei fara TVA), executie lucrari 277.311 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte cu 3 zile fata de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 6 zile.
