

## "Statie de pompare SP 2 Bungard cu conducta de refulare canalizare"

I.D.: 47875903

Data publicarii	07.07.20	Coduri CPV	45232152-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 443.555,58 RON - 443.555,58 RON

Descriere: Se vor realiza lucrari de: montare a unei statii de pompare ape uzate monobloc cu doua pompe submersibile, avand  $Q = 2.5$  l/s, 9 mc/h, inaltimea de pompare  $H=4$ m si conducta de refulare din teava PEID De 110 mm in lungime de  $L=300$  m. Se va realiza o statie de pompare ape uzate care sa asigure refularea unui debit calculat de  $Q= 9$  mc/h, avand doua pompe (1A+1R) cu puterea nominala a motorului  $P= 2.2$ kW, dotate cu dispozitiv de maruntire si auto-curatare, avand un consum de energie redus. Caracteristici tehnice si parametri specifici: SPAU  $Q = 9$  mc/h  $P = 2.2$  kW(1A+1R)  $H = 3$  m 1 buc Conducta refulare PEID PN10 De 110 mm 300 m Teava PEID PN10 De 250 mm 10 m Camin de Aerisire Dn 1000 mm 2 buc Camin de linistire Dn 800 mm 1 buc Bransament apa PEID Pn10 De 32 mm  $L= 8$ m 1 buc Camin apometru De 500 mm 1 buc Racord canalizare PVC Dn 160 mm  $L= 8$ m 1 buc Camin racord PEID De 500 mm 1 buc Imprejmuire SP2 (poarta+portiță) 1 buc Racord electric 1 buc Lampa iluminat SP2 1 buc Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 443.555,58 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1(Organizare de santier). Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 46.191 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.