

## REPARATII INSTAL EL

I.D.: 99563712

---

Data publicarii	01.07.24	Coduri CPV	45317000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	33.613,00 RON - 33.613,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: ub izolant ip, din policlorura de vinil neplastifiata, ipy, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25 MM, montat pe dibluri (bolturi) metalice 300 M Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avind conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice 1400 M CABLU CYF 3X1.5mmp 1442 M Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avind conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, pe dibluri de lemn 1200 M Cablu energie cyf 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U nid 2405 1236 M "Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat " 31 BUC Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a 31 BUC Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, aparent 80 BUC Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi montaj aparent 80 BUC Priza bipolară, constructie normala, cu contact de protectie (nul), montata aparent pe dibluri de lemn 30 BUC Priza bipolară bachel.mont.aparent 250/10a 30 BUC Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avind suprafata de 0,31-0,90 mp 1 BUC Tablou distributie tip inchis gata echipat 1 BUC mai putin

---