

"Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ IN COMUNA MAIA, JUDETUL IALOMITA"

I.D.: 93345112

Documente participare:

- Expertiza canalizare - epure_semnat.pdf
- Planse expertiza canalizare - epure_semnat.pdf
- FisaDate_DF1204551.pdf
- 1 caiet de sarcini canalizare_semnat.pdf
- 2 Clauze contractuale_semnat.pdf
- 3 Formulare AC_semnat.pdf
- 4 Formular proiectare_semnat.pdf
- 5 Instructiuni ofertanti_semnat.pdf
- 6 Studiu de Fezabilitate - Extindere si modernizare CM_semnat.pdf
- 7 SF parte desenata_semnat.pdf
- 8 CU canalizare Maia_semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_263908.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1140556.pdf
- raspuns consolidat modernizare si extindere retea de canalizare menajera.pdf

Data publicarii	16.02.24	Coduri CPV	45232400-6 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	12.03.24	Pretul estimativ:	14.744.528,14 RON - 14.744.528,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin prezentul proiect se propune MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ IN COMUNA MAIA, JUDETUL IALOMITA . – Ob. 1 - Modernizare rețea de canalizare; Conform Expertizei Tehnice cu numărul 146 / 2021 întocmită de Expertul Tehnic atestat MLPAT, ing. Epure Gh. Năstasie, sunt necesare intervenții de asupra rețelei de canalizare existente prin care să se asigure funcționalitatea sistemului conform standardelor în vigoare, în condițiile extinderii rețelei de colectare. Ca urmare a analizei situației din teren, se propun lucrări de corectare a pantelor, completarea tronsoanelor lipsă, etanșarea rețelei existente și completare cu cămine prefabricate din beton armat. Prin colaborarea cu situația identificată în teren (prezentată în cadrul situației existente), colectoarele pe care se propun intervenții sunt următoarele: - 26 sectoare de colectoare principale si secundare, pe diametre de 315/250mm in lungime totala de 6.002,60m – Ob. 2 - Extindere rețea de canalizare; Schema tehnologică generală a extinderii rețelei de canalizare apă uzată menajeră se compune din următoarele obiective: – rețea de canalizare menajeră: • colectoare ce canalizare – conductă din PVC-KG – 9.280,00 m; • cămine de vizitare – 255 buc; • cămine de racord – 350 buc.; – stații de pompare ape uzate menajere: • SPAU-uri prefabricate din beton – 6 buc. (SPAU 1 ÷ SPAU 6): • conductă de refulare din PEHD: o PEHD – De 63 mm – 459,00 m; o PEHD – De 75 mm – 388,00 m; o PEHD – De110 mm – 1250,00 m. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.