

## **Execuția lucrărilor de renovare așezământ monahal în localitatea OGRADA în cadrul proiectului <<Lucrari de conservare-restaurare pictura murala interioara la biserica cu hramurile "Sfantul Gheorghe" si "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din satul/comuna Ograda, Judetul Ialomita>>.**

I.D.: 53830070

Data publicarii	01.02.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv - Execuția lucrărilor de renovare așezământ monahal în localitatea OGRADA în cadrul proiectului <<Lucrari de conservare-restaurare pictura murala interioara la biserica cu hramurile "Sfantul Gheorghe" si "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din satul/comuna Ograda, Judetul Ialomita>>, finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata de 753.628,60 lei, din care neeligibil 5.686,98 lei fara TVA, astfel: Componenta 1 - Instalatii electrice Cap. 2 - Valoarea estimata pentru Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 13.559,79 lei fara TVA din care neeligibil 5.686,98 lei fara TVA; Cap. 4.1 - Valoarea estimata pentru Constructii si instalatii: 106.210,87 lei fara TVA; Cap. 5.1.1 - Valoarea estimata pentru Organizare de santier: 12.412,94 lei fara TVA; Componenta 2 - Restaurare pictura Cap. 4.1 - Valoarea estimata pentru Constructii si instalatii: 605.930,00 lei fara TVA Cap. 5.1.1 - Valoarea estimata pentru Organizare de santier: 15.515,00 lei fara TVA Valoarea estimata fara TVA: 753.628,60 Moneda: RON Actualmente, din cauza unor degradari importante ale picturii interioare existente se propune conservarea - restaurarea acesteia si in acelasi timp dotarea monumentului cu diverse categorii de instalatii interioare care sa-i asigure functionalitatea in deplina siguranta si punerea in valoare a monumentului. Se impune ca odata cu lucrarile de reabilitare, consolidare, restaurare pictura si executia unor noi instalatii electrice interioare si exterioare si revizuirea celor existente ce sunt in stare de functionare, precum: - instalatie de alimentare in sistem trifazat corespunzatoare noii cerinte de putere - instalatie de iluminat si prize inclusiv de punere in valoare a componentelor artistice - instalatie de iluminat de evacuare - instalatie electrica de forta pentru alimentarea unor receptori de forta existenti si noi propusi - instalatie de curenti slabi (instalatie de radioamplificare; instalatie de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului; instalatie de detectare, semnalizare si avertizare a efracției) - instalatie de protectie prin legare la priza de pamant.