

## Consolidare aparate de cale in statii CF - 2 loturi

I.D.: 75464403

Data publicarii: 18.11.22 Coduri CPV: 45234100-7

Pretul estimativ: 1.237.460,29 RON - 1.237.460,29 RON  
1.124.358,68 RON - 1.124.358,68 RON

Descriere: Lucrările de înlocuire traverse speciale pentru aparate de cale și material de prindere aferent sunt necesare pentru eliminarea defectelor de geometrie a căii. Stațiile și aparatele de cale în care se efectueaza lucrări de înlocuire traverse speciale pentru aparate de cale sunt următoarele: Stația Bistrita Nord - R3, R5, R7, R13, R21, R17, R23, R27, R54, R40, R42, R52, R36, R24, R20, R16, R14, R6, R22, R64, R62, R60, R58, R56 Stația Beclean pe Somes - R1, TDJ 5/9, R15, TDJ 7/11, TDJ 13/17, R19, R23, R2, TDJ 6/10, R4, TDJ 8/12, R14, R16, R18 Vor fi executate următoarele lucrări: - Înlocuire traverse - 1172 buc traverse speciale pentru aparate de cale - 3722 buc. placute de cauciuc K-49-L - 3957 buc placi polietilena 49-L - 14968 buc. tirfoane B2 - Montare ungători - 4 bucăți ungătoare automate de șină. Lucrările de înlocuire traverse speciale pentru aparate de cale și material de prindere aferent sunt necesare pentru eliminarea defectelor de geometrie a căii. Statiile si aparatele de cale în care se efectueaza lucrări de înlocuire traverse speciale pentru aparate de cale sunt următoarele: Stația Oradea Vest - aparatele de cale 25, 15, 9/11, romb br, 3, 7, 13, 17, 21, 29/31, 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24,16,38 - diagonalele 25-15, 15-11, 7-13, 17-21, 21-29, 18-20, 20-22, 6-22, 16-10, 16-4 Stația Valea lui Mihai - aparatele de cale 3, 1, 5a, 5b, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 10, 16, 18, 24, 20, 14, 8B, 8A, 6, 4 - diagonala 8A-2 - curba dupa R13 spre R5 Stația Ciumeghiu - aparatele de cale R1, R3, R5, R7, R11, R2, R4, R6, R8 Pe aceste aparate de cale sunt un număr mare de traverse de lemn speciale de pe aparatele de cale necorespunzatoare, putrede si crapate, material marunt cu uzuri pronuntate, tirfoane gătuite si săltate iar acest fapt nu mai permite o circulație in condiții de siguranța a trenurilor peste aparatele de cale. Vor fi executate următoarele lucrări: - Înlocuire traverse - 994 buc traverse speciale pentru aparate de cale - 3726 buc placute de cauciuc (340 K-60-L și 3386 K-49-L) - 3592 buc placi polietilena (342 60-L și 3250 49-L) - 15186 buc tirfoane B2 - Montare ungători - 8 bucăți ungătoare automate de șină.