

## Lucrări de reparații curente și igienizare necesare pentru trei imobile I.G.P.R.

I.D.: 99631602

Data publicării	08.07.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	93.108,02 RON - 93.108,02 RON 271.789,16 RON - 271.789,16 RON 50.210,16 RON - 50.210,16 RON
-------------------	---

Descriere: 1. Lucrări de reparații curente la instalația de apă și canalizare aferentă corpului B din imobilul aflat în folosința I.G.P.R., situat în șos. Ștefan cel Mare nr.13, sector 2, București, Lucrări de reparații curente la instalația de apă și canalizare aferentă corpului B din imobilul aflat în folosința I.G.P.R., situat în șos. Ștefan cel Mare nr.13, sector 2, București Lucrări de reparații curente și igienizare pentru imobilul I.G.P.R., situat în sectorul 5, București: - desfaceri placaje, din faianță, gresie și ceramice (inclusiv strat suport); - înlocuire conducte canalizare din fontă cu țevi PVC de diferite dimensiuni, inclusiv coturi, reducții, ramificații, robinete etc.; - refacere instalației de apă caldă și rece; - refacere nișă canalizare, include plăci gips-carton, glet, colțare aluminiu, lavabil, etc.; - înlocuire țeavă oțel zincat (instalație hidranți interiori). - refacere pardoseli din plăci de gresie ceramică și placare în suprafețe plane cu plăci ceramice glazurate.. 2. Lucrări de reparații curente la nivelul rigolelor din parcare imobilului I.G.P.R situat în str. Dinu Vintilă nr.4-6, sector 2, București, Lucrări de reparații curente la nivelul rigolelor din parcare imobilului I.G.P.R situat în str. Dinu Vintilă nr.4-6, sector 2, București: - tăiere asfalt și beton cu disc diamantat, spargere asfalt și beton cu picamărul, umplutură în straturi compacte, turnare beton; - demontare rigolă existentă; - montare rigolă de drenaj din beton trafic cu grătar fontă; - transportul rutier al pământului/molozului cu autobasculanta; - transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetonieră. Ofertanții vor prezenta fișe tehnice pentru sistemul format din rigole de drenaj din beton pentru suprafețe carosabile și grătar fontă: - etanșeitate la apă (îmbinarea elementelor); - rezistente la uzură; - tijă integrată pentru sistemul de prindere rapidă; - elemente de înșurubare în min. 4 puncte; - asigurare suplimentară împotriva alunecării longitudinale; - material rigolă: fibrobeton; - material grătar:fontă; - dimensiune: lățime min.200 mm, adâncime min.250 mm; - clasă sarcini: asigură min.C 250 Kn; - operatorul economic va prezenta și instrucțiunile de montaj ale producătorului.. 3. Lucrări de reparații curente și igienizare pentru birourile și holurile DCTI din cadrul imobilului I.G.P.R situat în, șos. Ștefan cel Mare nr.13, sector 2, București, DCTI, Lucrări de reparații curente și igienizare pentru imobilul I.G.P.R., situat în sectorul 2, București: - refacere finisaje interioare (hol și birouri); - zugrăveli lavabile calitate superioară; - turnare șapă autonivelantă, după caz; - montare covor tip TARKETT ( 2 birouri); - realizare circuit priză PT (include canal cablu) pentru 2 buc. aparat de aer condiționat; - reparații și înlocuiri de aparataj electric și corpuri de iluminat, inclusiv canal cablu; - aplicare vopsea epoxidică - (hol) bicomponentă, cu plachete decorative/fulgi decorativi sub diferite forme si culori, duritate mare, durabilitate, rezistență mare la coroziune, rezistența excelenta la uzură, grad de luciu superior, rezistența mare la factori chimici, medii alcaline sau acide;