

## **Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului de investitie „INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI EXTINDERE RETEA DE APA IN SAT PODU OLTULUI, COMUNA HARMAN, JUD. BRASOV”**

I.D.: 102089008

Data publicarii	29.08.24	Coduri CPV	45232400 45232150
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.09.24 15:00	Pretul estimativ:	32.316.853,25 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: In vederea atingerii obiectivelor propuse, autoritatea contractanta are in vedere realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:Proiectul „INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI EXTINDERE RETEA DE APA IN SAT PODU OLTULUI, COMUNA HARMAN, JUD. BRASOV” reprezintă o investiție prioritară pentru cetățenii localității, precum și pentru aparatul executiv și legislativ al comunei.Prin implementarea obiectivului de investitii autoritatea contractanta urmareste extinderea rețelei de apa existente a satului Podu Oltului. Noile conducte de apa vor fi din HDPE Dn 110 PE 100 RC SDR 17 cu acoperire protectiva din PP/POLIMER de culoare albastra si vor deservi imobilele care in prezent nu dispun de alimentare cu apa potabila. Extinderea rețelei de apa potabila existenta implica realizarea de:• 30 tronsoane din HDPE Dn 110 PE 100 RC SDR 17 PN 10 cu acoperire protectiva pp/polimer de culoare albastra• 35 de hidranti supraterani Dn 80, alimentati cu conducta HDPE Dn 90 PE 100 SDR 17 PN 10 cu acoperire protectiva pp/polimer de culoare albastra• 107 bransamente din HDPE Dn 32 PE 100 RC PN 10 SDR 17 dublustrat ( negru la interior, albastru la exterior)Totodata, prin implementarea obiectivului de investitii autoritatea contractanta urmareste infiintarea unei rețele de canalizare menajera in satul mai sus mentionat. Noua retea va fi constituita din tuburi din PP SN 8 Multistrat cu diametre 250 si 315 mm.Executia rețelei de canalizare menajera implica realizarea de:• 74 tronsoane gravitationale din PP MULTISTRAT SN 8 DN 250 si DN 315• 14 statii de pompare nou proiectate SPAU• tronsoane de refulare cu conducte din HDPE Dn 110 si Dn 90 PE 100 SDR 17 PN 10 cu acoperire protectiva pp/polimer de culoare maro• 586 de racorduri din PP Multistrat Dn 160**CLAUZA SUSPENSIVA**Avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta este in curs de semnare a contractului de finantare a obiectivului de investitii cu autoritatea de management prin programul Anghel Saligny, in situatia in care la momentul atribuirii contractului de executie lucrari rezultat din prezenta procedura, contractul de finantare nu este semnat, se suspenda executia contractului de lucrari pana la data semnarii contractului cu finantatorul din cadrul programului Anghel Saligny. Clauza suspensiva opereaza pe o perioada de maxim 6 luni de la semnarea contractului de achizitie publica, perioada dupa care oricare dintre parti poate decide rezilierea contractului. Termenul de executie al lucrarilor este maxim 24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de data de 30.06.2026. Avand in vedere ca termenul de executie este factor de evaluare si implicit de punctare a ofertei, termenul de executie va fi cel ofertat de catre ofertantul declarant castigator, termen ce va fi situat intre minim 12 luni si maxim 24 luni.Durata de garanție minim acceptată sub care oferta va fi declarată neconformă este de 36 luni.Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală.Durata de garantie tehnica a lucrarilor reprezinta factor de evaluare si punctare, astfel durata de garantie va fi cea ofertata de catre ofertantul declarant castigator, durata ce va fi situata intre minim 36 luni si maxim 60 luni.Solicitarile de clarificari pot fi formulate de catre ofertanti pana cel tarziu cu 14 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va raspunde o singura data, in mod consolidat, tuturor clarificarilor solicitate de catre ofertanti cu 12 zile inainte de termenul de depunere a ofertelor.