

Executie lucrari de modernizare a retelei de drumuri de interes local în comuna Tileagd, în cadrul proiectului Modernizare Strazi în comuna Tileagd, judetul Bihor

I.D.: 16929050

Documente participare:

- 7-398439.zip

Data publicarii	30.12.16	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	23.01.17	Pretul estimativ:	4.250.895,00 RON

Descriere: Prin proiectul tehnic se propun a fi executate lucrari in urmatoarele localitati ale comunei Tileagd: - Tileagd: 8 strazi cu o lungime prevazuta de 4872,94 ml; - Balaia: 2 strazi cu o lungime prevazuta de 483,35 ml; - Uileacu de Cris: 4 strazi cu o lungime prevazuta de 1401,68 ml; - Tilecus: 3 strazi cu o lungime prevazuta de 1556,15 ml; - Calatani: 2 strazi cu o lungime prevazuta de 772,80 ml; - Posoloaca: 2 strazi cu o lungime prevazuta de 895,25 ml; Lungimea totala a strazilor proiectate, conform planurilor de situatie este de 9.982,17 ml. Structura rutiera va fi formata din carosabil, supralargiri, racorduri, caseta si drumuri laterale va fi executata din beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime; strat de baza din binder BAD25 de 5 cm; Strat de piatra sparta de 15 cm; strat de fundatie din balast de 35 de cm. Acostamentele se vor executa dintr-un strat de piatra sparta cu grosime de 12 cm si un strat de fundatie din balast de 15 cm iar pentru scurgerea apelor vor fi prevazute podete , santuri cu taluz natural si rigola pereata cu sectiune triunghiulara si trapezoidala; Valoarea totala estimata a achizitiei: este de 4.250.895,17 lei fara TVA, respectiv 939.632 euro fara TVA (la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrala Europeana, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finantare 01.01.2016, fiind de 1 euro = 4,5240). Din devizul general al proiectului, valoarea estimata a achizitiei este constituita din urmatoarele linii bugetare (valori fara TVA): Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.250.895,17 lei fara TVA. Subcapitolul 5.1: Organizarea de santier - 0 lei fara TVA.
