
Lucrari exterioare la autogara din Mun Marghita

I.D.: 60822472

Data publicarii	09.09.21	Coduri CPV	45233200-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 47.634,80 RON - 47.634,80 RON

Descriere: Lucrarile vor cuprinde: - taierea betonului de uzura cu masina cu disc - montare borduri 20x25 cm la carosabil - montare placi prefabricate 40x30 cm pt rigola la bordura - amorsarea suprafetelor - asternere strat de mixtura tip BAD22.4 in grosime de 6 cm - asternere strat de mixtura tip BA16 in grosime de 4 cm - montare camin pluvial - montare guri de scurgere -montare indicatoare de circulatie 2 buc - transportul materialelor la punctul de lucru - semnalizarea lucrarilor. Conform antemasuratoare
