

"MODERNIZARE CORP A SI DEMOLARE SI CONSTRUIRE CORP B GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRUN, SAT DOBRUN, COMUNA DOBRUN, JUDETUL OLT"

I.D.: 37766364

Documente participare:

- 7-SCN1050219.zip

Data publicarii	08.08.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	29.08.19	Pretul estimativ:	765.640,23 RON - 765.640,23 RON

Descriere: Prezenul obiect de investitii cuprinde: 1. Demolare corp B Corpul B se va demola deoarece nu mai indeplineste conditiile de stabilitate la incarcari extraordinare si accidentale si nu mai prezinta siguranta in exploatare. 2. Modernizare corp A Modernizarea va consta in amenajarea unui spatiu de joaca (interior) si dotarea corespunzatoare a acestuia si practicarea unui gol de trecere care sa faca legatura cu cladirea corp B ce se va construi. 3. Construire corp B Cladirea propusa va avea infrastructura alcatuita din fundatii continue din beton armat legate intre ele prin grinzi de fundare, iar suprastructura alcatuita din stalpi din beton armat, cu inchideri din zidarie de caramida de 25 cm grosime, planseu din beton armat in grosime de 15 cm. Acoperisul se va realiza tip sarpanta de lemn in sistem "pe scaune" cu invelitoare din tabla de tip Lindab. Pazia si intradosul streasinii la sarpanta, jgheburile si burlanele se vor executa din PVC. Inchiderile exterioare sunt realizate din zidarie de caramida de 25 cm grosime, peste care s-a prevazut cu termoizolatie din polistiren de 10 cm grosime, iar compartimentarile din zidarie de 25 cm grosime. Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termopan, iar cea interioara din lemn furniruit, vitrajele sint conform Ordin2641 /2017 specifice pentru cladirile cu destinatie de gradinita. Finisajele la vor fi: Interior: tencuieli obisnuite cu zugraveli lavabile pe glet de ipsos la pereti si tavane; placaj cu faianta h = 2.10 m in grupuri sanitare; pardoseli din gresie antiderapanta in grupuri sanitare; parchet in rest; polistiren de 10 cm sub pardoseli; termoizolatie cu polistiren expandata in grosime de 15 cm in pod; zugraveli lavabile. Exterior: termosistem ce cuprinde placarea cu polistiren expandat in grosime de 10 cm si tencuieli subtiri colorate in masa; soclul cu mozaic granule cu quart, glafuri la ferestre, placaj gresie antiderapanta de exterior la scari. Din punct de vedere al functiunilor sunt asigurate spatii pentru: birou, Sali de grupa, grupuri sanitare personal, grupuri sanitare copii, sala de mese, sala multimedia, sala activitati educationale, loc de joaca. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.