

SERVICII DIRIGINTIE DE SANTIER

I.D.: 13043736

Data publicarii	23.05.16	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.16	Pretul estimativ:	50.760,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: - Verifica respectarea cerintelor premergatoare inceperii lucrarilor, cum ar fi identificarea si marcarea eventualelor trasee de utilitati, precum si respectarea conditiilor din avize si autorizatii; - Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu proiectul, cu caietul de sarcini si cu reglementarile tehnice in vigoare; - Verifica respectarea tehnologiei de executie pentru asigurarea calitatii prevazute in documentatia tehnica si in normele tehnice in vigoare; - Verificarea existenta si respectarea "Planului calitatii"; - Interzice utilizarea de lucratori neautorizati, acolo unde reglementarile tehnice au prevederi in acest sens; - Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor facute; - Participa la recepta calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele verbale de receptie calitativa impreuna cu constructorul; - Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse; - Are grija ca, la fazele determinante, constructorul sa convoace reprezentantul I.S.C.; - Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate; - Interzice utilizarea materialelor, prefabricatelor si semifabricatelor necorespunzatoare, sau care nu au certificat de calitate sau agrement tehnic; - Interzice utilizarea de tehnologii fara agrement tehnic; - Urmareste executarea lucrarilor pe toata durata lor si notifica Constructorul asupra lucrarilor necorespunzatoare calitativ; - Daca este cazul, solicita, cu acordul Beneficiarului, sistarea executiei, demolarea lucrarilor necorespunzatoare si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectanti; - Daca este cazul si in masura competentelor transmite proiectantilor pentru solutionare, propuneri de solutii privind neconformitatile si neconcordantele aparute in executie; - Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectanti; - Urmareste ca executantul sa respecte masurile dispuse de proiectanti sau de alte persoane abilitate; - Verifica respectarea legii nr. 10/1995; - Verifica respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant; - Verifica urmarirea de catre Executant a programului de monitorizare a constructiei si proprietatilor invecinate; - Impreuna cu executantul intocmeste, verifica si completeaza Cartea Tehnica a Constructiei; - Urmareste elaborarea de catre Executant a Manualelor de operare si mentenanta; - Verifica documentatia „As-Built” intocmita de catre Executant si corespondenta acesteia cu situatia real executata in teren; - Acolo unde este cazul urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predarea terenul pe care au fost amplasate acestea inapoi catre Beneficiar; - Mentine relatia si comunicarea cu reprezentantii I.S.C sau ai altor autoritati competente in cadrul inspectiilor sau vizitelor pe santier;
