

Executie lucrari în cadrul proiectului "CONSOLIDARE SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDETUL BACAU"

I.D.: 90696474

Documente participare:

- FisaDate_DF1198703.pdf
- 1.Caiet de sarcini Gradinita.pdf
- 2_Formulare_Consolidare Gradinita.docx
- 3_Formular_propunere_tehnica Consolidare Gradinita.docx
- 4.Contract lucrari-model.pdf
- 5.1.Expertiza Tehnica Gradinita1.pdf
- 5.2.Audit energetic Gradinita.pdf
- 5.3.Studiu topoStudiu Geo Gradinita 1.pdf
- 5.4.PTCS Arhitectura1Referare verificatori.pdf
- 5.5.PTCS Structura Gradinita 1.pdf
- 5.6.PTCS Instalatii Gradinita 1.pdf
- 5.7.PT Liste cantitati de lucrariFise tehnice F5.pdf
- 5.8.DTOE Gradinita 1.pdf
- DUAE_CERERE_252730.xml

Data publicarii 14.12.23 Coduri CPV 45453100-8 45232141-2 45262690-4 45310000-3 45312100-8

Termenul limita pentru depunere: 15.01.24 Pretul estimativ: 2.457.742,69 RON - 2.457.742,69 RON

Descriere: Executie lucrari în cadrul proiectului "CONSOLIDARE SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDETUL BACAU" În cadrul contractului sunt vizate lucrările prevăzute în proiectul tehnic nr.36/2023 elaborat de SC Yda Proiect Consulting SRL, care cuprinde următoarele tipuri de lucrări: - Suprafață construită desfășurată după realizarea investiției: S=459,54 mp; - Consolidare fundații prin cămășuire cu beton armat: V=105,00 mc; - Consolidare pereți prin cămășuire cu beton armat: V=91,00 mc; - Termoizolare pereți exteriori cu vată minerală bazaltică 15 cm: S=344,00 mp; - Termoizolare soclu cu polistiren extrudat 10 cm: S=174,00 mp; - Termoizolare planșeu pod cu vată minerală bazaltică 30 cm: S=397,00 mp; - Termoizolare placă sol cu polistiren extrudat 10 cm: S=328,00 mp; - Termoizolare spaței tâmplărie cu polistiren extrudat 3 cm: S=48,30 mp; - Înlocuire tâmplărie exterioară - ferestre: S=75,02 mp; - Înlocuire tâmplărie exterioară - uși: S=11,10 mp; - Înlocuire tâmplărie interioară - uși: S=22,71 mp; - Înlocuire șarpantă și realizare învelitoare din țiglă metalică: S=641,00 mp; - Reabilitare instalatii electrice; - Montare panouri solare fotovoltaice 10 kW: 20 buc; - Reabilitare instalatii sanitare; - Reabilitare instalatii de încălzire; - Montare pompa de căldura aer-apa 24 kW: 1 buc. Categoria de importanță: C Clasa de importanță: II Gradul de rezistență la foc: II Durata de execuție: 10 luni Toate lucrarile de renovare vor respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului DNSH de "a nu aduce prejudicii semnificative" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). Nota: Ofertarea unor termene mai mari de 10 luni pentru executie, oferta va fi considerata neconforma. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7