

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA CU CLASELE I-IV, IN SATUL HĂRĂU, COMUNA HĂRĂU, JUDEȚUL HUNEDOARA

I.D.: 64631107

Documente participare:

- Parte scrisa - DALI Scola Harau.pdf
- FisaDate_DF1134161.pdf
- Parte desenata - DALI Scola Harau.pdf
- CAIET DE SARCINI SCOALA.pdf
- d.2_Model contract-semnat.docx
- Formulare-semnat.doc
- DUAE_CERERE_153800.xml
- Raspuns la solicitarea de clarificari din 28.12.2021.docx
- Raspuns la solicitarea de clarificari din 06.01.2022.pdf.p7s
- RASPUNS la solicitarea de clarificari din 05.01.2022.pdf.p7s

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Data publicarii | 27.12.21 | Coduri CPV | 45210000-2 71300000-1 71322000-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 11.01.22 | Pretul estimativ: | 2.110.672,27 RON - 2.110.672,27 RON |

Descriere: Valoarea totala estimată a contractului = 2.110.672,27 lei fara TVA, din care : a)Valoarea totala estimata pentru proiectare = 66.000 lei fără TVA, din care: - Proiect tehnic + Detalii de execuție + Caiete de sarcini + Liste de cantitati + viza pe proiectul de execuție a expertului tehnic pentru conformitate proiect = 60.000 lei fara TVA; - Asistență tehnică din partea proiectantului = 6.000,00 lei fara TVA. b) Valoarea totala estimata pentru execuție lucrări = 2.044.672,27 lei fara TVA Se vor realiza: 1.Lucrari propuse -termosistem elevatii (polistiren extrudat 5cm + tencuiala mozaicata) -termosistem fatade (polistiren 20cm + tencuiala decorativa) -termosistem placa pe sol (polistiren extrudat 5cm) -termosistem planseu pod (vata minerala 30cm) - tamplarie exterioara (cu rezistenta termica ridicata) - sapatura pentru elevatii - hidroizolatie + membrana de protectie HDPE - umplutura balast - turnare trotuar din beton - finisaje pardosea (sape, parchet/gresie) - plinte (gresie/parchet) -tencuiala pereti -glet pereti - glet tavane - placaj tavane din rigips carton - lavabila interioara (pereti + tavane) - material lemnos sarpanta - inlocuire burlane/jgheaburi - vopsire streasina - vopsire pazie - placaj OSB aplicat peste vataminerala de la pod - platbenzi metalice pentru rigidizarea planseului din lemn - glafuri pervaz geam -instalatii electrice -Instalatii sanitare + termice
