

Lucrări de reparații a acoperișului garajului auto din cadrul Stației de pompieri Midia Năvodari

I.D.: 66419066

Documente participare:

- Caiet de sarcini lucrari reparatie acoperis Midia.pdf

Data publicarii	21.02.22	Coduri CPV	44190000-8
Termenul limita pentru depunere:	27.02.22	Pretul estimativ:	144.743,78 RON - 144.743,78 RON

Descriere: Lucrări de reparații a acoperișului garajului auto din cadrul Stației de pompieri Midia Năvodari, după cum urmează: - 1 buc Lucrări de reparații a acoperișului garajului auto din cadrul Stației de pompieri Midia Năvodari, conform specificației din caietul de sarcini. astfel: - Curățat acoperiș - 828 mp; - Aplicare strat geotextil - 828 mp; - Aplicare strat membrană PVC hidroizolantă - 828 mp; - Confecționare și montare sorturi din tablă Zn, grosime 0.5 mm - 60 ml; - Confecționare și montare glafuri și copertine din tablă Zn, grosime 0,5mm, cu l=30-50cm - 60ml - Refacere hidroizolație în zona gurilor de scurgere/gurilor de aerisire/parafrunzarelor - 5 buc; - Înlocuire guri scurgere (90-160 mm) - 5 buc; - Înlocuire guri aerisire (40-70 mm) - 12 buc; - Înlocuire parafrunzare - 5 buc; - Curățat guri scurgere/aerisire/parafrunzare - 5 buc; - Înlocuire sistem pluvial din PVC (conducta Dn 110) - 60 ml; - Decopertat tencuială exterior (fațade) - 30 mp - Executat tencuială exterior, grosime 2,5 cm - 30 mp; - Montare, demontare, utilizare schelă metalică - 75 mc;" " - Demontat (debitat) structuri metalice - 90 kg; - Procurat și executat confecții metalice - 70 kg; - Curățarea cu peria de sârmă a suprafețelor metalice în vederea vopsirii, dregresare și suflare cu aer comprimat - 90 mp; - Executat vopsitorii suprafețe metalice (grund + un strat de vopsea alchidică) - 90 mp; - Demontare policarbonat celular de 10 mm la luminatoare - 160 mp; - Montare policarbonat celular de 10 mm la luminatoare metalice - 160 mp; - Confecționat structură lemn luminatoare - 3 mc."
