

Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat

I.D.: 54833099

Data publicarii 06.03.21 Coduri CPV 45231100-6

Pretul estimativ: 30.766.379,00 RON - 30.766.379,00 RON

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de lucrari: Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat, sunt structurate astfel:OB.1. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN MAMAIA SATo Extindere rețea distributie - 9.828 m;o Camine de vane - 26 buc.OB.2. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN MAMAIA SATo Reabilitare conducte magistrale - 3.638 m;o Camine de vane - 14 buc.OB.3. EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN MAMAIA SATo Extindere rețea de canalizare - 11.173 m;o Camine de vizitare - 248buc.OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE REFULARE IN MAMAIA SATo Construire statii noi de pompare ape uzate - 2 buc;o Conducta de refulare noua - 1.101 m;o Camine amplasate pe conductele de refulare - 6 buc;o Camine decantoare - 2 buc.OB.5. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARIo Extindere rețea distributie - 564 m;o Camine de vane - 3 buc.OB.6. REABILITARE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARIo Reabilitare rețea distributie - 1.373 m;o Camine de vane - 10 buc.OB.7. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN NAVODARIo Reabilitare conducte magistrale -1.161 m;o Camine de vane - 6 buc.OB.8. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN NAVODARIo Reabilitare rețea canlizare - 1.885 m;o Camine de vizitare - 51 buc.OB.9. DOTARIo Grup electrogen de interventie mobil complet echipat - 1 buc;OB.10.SENZORI DE PRESIUNEO Senzori de presiune pe magistrala / reabilitare / extindere apa- 9 buc;Lucrarile sunt impartite pe sectoare astfel:Sector 1 - durata de executie 548 zileOB.1. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN MAMAIA SATOB.2. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN MAMAIA SATOB.3. EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN MAMAIA SATOB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE REFULARE IN MAMAIA SATOB.10.SENZORI DE PRESIUNE- Str.M5, Trup 22DL, Str D10, Str T14 (4buc)Sector 2 - durata de executie 305 zileOB.5. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARIOB.6. REABILITARE REȚEA DISTRIBUTIE APA POTABILA IN NAVODARIOB.7. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE IN NAVODARIOB.8. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN NAVODARIOB.10.SENZORI DE PRESIUNE- Str.Plopilor, Constantei, Str Scolii, Str Corbului, Constantei (5buc).