
CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE LES 20KV PT 460-STE 404; PT 460-PT 452; PT 435-PT 412

I.D.: 35377302

Documente participare:

- 7-SCN1041923.zip

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.04.19 | Coduri CPV | 45315300-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 10.05.19 | Pretul estimativ: | 402.380,00 RON - 402.380,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Realizarea unui circuit nou tronson intre PT 452 si STE 404 prin : - realizare traseu nou medie tensiune cu cablu 20KV A2XS2Y 3x150mmp, intre STE 404 si celula de separator 221 din PT 460, L=130ml. - realizare cu traseu nou medie tensiune cablu 20KV A2XS2Y 3x150mmp, intre celula de separator 220 din PT 460 si celula de separator 365 din PT 452, L=340ml. Realizarea unui circuit nou tronson intre PT 435 si PT 412 prin : - realizare cu traseu nou medie tensiune cablu 20KV A2XS2Y 3x150mmp, intre celula cu separator 329 din PT 435 si celula cu separator 283 din PT 412, L=530ml.
