

“EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII” (CL2) din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020

I.D.: 28678020

Documente participare:

- 2-184809.zip

Data publicarii	06.06.18	Coduri CPV	45232430-5 45232150-8 45232151-5 45232154-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	09.07.18	Pretul estimativ:	58.359.153,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa potabila si a conductelor de aductiune in sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii, includ: Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. - Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei - Lucrari de constructie pentru: - Reabilitarea sursei de apa Calarasi: q instalat = 77 l/s; - Reabilitare statii de pompare apa bruta, SP1 Si SP2 si conducte de refulare, statia de tratare Calarasi; - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Calarasi, de capacitate 77l/s; - Reabilitare rezervor existent 5000mc, statia de tratare Calarasi; - Rezervor nou 5000mc, statia de tratare Calarasi; - Reabilitarea si extinderea sursei de apa Poiana: q instalat = 100 l/s; - Realizare statii de pompare apa bruta, SP1 Si SP2 si conducte de refulare, statia de tratare Poiana; - Statie noua de tratare si dezinfectie pentru sursa de apa Poiana, de capacitate 100l/s; - Construirea rezervoarelor Tritenii de Jos 2x600 mc, inclusiv instalatie pentru dezinfectia apei; - Construirea rezervorului de inmagazinare Viisoara 700 mc; - Construirea rezervorului de inmagazinare Urca 200 mc; - Construirea SP1 si SP2 Tritenii de Jos, SP Luna, - Conducte de aductiune nou proiectate - 38946.25 m - Conducte de aductiune reabilitate -16881.18 m - Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati: - Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice - Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional - Testare si punere in functiune - Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni. - Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 58.359.153,28 lei Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14