

- Lucrari de hidroizolare si de instalare de burlane si jgheaburi

I.D.: 57238118

Data publicarii	24.05.21	Coduri CPV	45261300-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.05.21	Pretul estimativ:	24.500,00 RON - 24.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: - Necesitatea executarii acestor lucrari este datorata de faptul ca jgheburile de pe acoperisul corpului C4 (panta inclinata intre parter si etajul 1) sau desprins din cauza zapezilor din ultimii ani si sau rupt. Totodata datorita acestui fapt in timpul ploilor jgheburile neprelund apa de pe acoperis aceasta se infiltreaza in interiorul cladirii necesitand lucrari de hidroizolatie.Dupa inlocuirea jgheaburilor si burlanelor pentru o uniformizare a cladirii trebuie facute, reparatii la peretii exterior ai corpului si acoperiti cu vopsea lavabila de exterior in doua straturi. Pentru realizarea reparatiilor este necesara montarea unei schele deoarece inaltimea de lucru este de aprox. 7m. Este necesara pentru o oferta cat mai reala vizionarea amplasamentului si intocmirea unui proces verbal semnat de autoritate care se va atasa ofertei. Atat in Sicap cat si la adresa de mail achizitii.robanescu@gmail.com. - Lungimea jgheaburilor care se inlocuiesc -aprox. 45 m - Lungimea burlanelor care se inlocuiesc - aprox.7buc x 6 m - Suprafata peretilor ce trebuie reparati dupa demontarea jgheaburilor- 20 -25m2 - Suprafata peretilor ce trebuie necesita mici reparatii si vopsea- aprox. 600m2 - Va rugam sa specificati si materialul din care sunt confectionate jgheaburile si burlanele
