

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții "Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Călmățuiu, km 87+891 - 87+904"

I.D.: 81264056

Data publicarii	25.04.23	Coduri CPV	45221000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.227.828,90 RON - 2.227.828,90 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor proiecta și executa lucrări la obiectivul de investiții "Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Călmățuiu, km 87+891 - 87+904", conform DALI anexat, în fazele: Proiectare, Execuție lucrări și Acordarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. Avându-se în vedere starea tehnică nesatisfăcătoare a podului care traversează râul Calmatui, aflat pe DJ653 km 87+891, podul prezentând grave degradări, care impun demolarea acestuia și construirea unui pod nou. Varianta provizorie de circulație se va realiza în aval de podul existent, în albia râului Calmatui, cu acces din DJ653 km 87+857 și sfârșindu-se pe DJ653 la km 87+947, fiind în lungime totală de 95 m. În profil transversal varianta de ocolire provizorie a fost prevăzută cu o parte carosabilă de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare. Panta transversală a părții carosabile este de 3.0%, profil acoperis. În secțiune transversală podetul va fi realizat prin dispunerea a 9 tuburi cu lungimea de 5.0 m (2 buc x 2.5 m) pe o fundație din anrocamente cu grosimea de 1.0 m (15.0 m x 9.0 m x 1.0 m). La partea superioară tuburile vor fi solidarizate printr-o placă din beton C30/37 în grosime medie de 30 cm armată cu plasa sudată Ø8 - 100x100. Execuția lucrărilor se va adapta la situația existentă din teren. Prin construcția podului se preconizează o creștere a fluxului de mijloace de transport, atât pentru transportul de marfuri cât și pentru transportul de persoane, în vederea satisfacerii cererii de transport existente și de perspectivă, în condiții de securitate și confort, cu viteze de circulație sporite față de cele existente, precum și reducerea distanțelor și a timpilor de comutare între localitățile situate în apropiere de limita dintre județul Teleorman și județul Olt, DN 65A, DN 52, DN 6 (E 70). Valoarea totală estimată a achiziției publice de Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Călmățuiu, km 87+891 - 87+904" este de 2.227.828,90 lei, fără TVA, din care: - proiectare = 92.000,00 lei, fără TVA; - execuție lucrări (C+M) = 2.125.828,90 lei, fără TVA; - asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor = 10.000,00 lei, fără TVA. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este 224.432,89 lei, fără TVA, reprezentând cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități și nu este inclusă în valoarea estimată a achiziției publice. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii.