

---

**REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE BDUL.CAROL I  
Lotul nr.1 - Reabilitare termica blocuri de locuinte bdul.Carol I -  
blocurile: 1, 1A, 1C si 1D Lotul nr.2 - Reabilitare termica blocuri  
de locuinte bdul.Carol I - blocurile: 1E, 1F si 1G**

I.D.: 38853962

Documente participare:

- FisaDate\_DF1064787.pdf
- Contract de lucrari.pdf
- FORMULARE.doc
- CAIET DE SARCINI.pdf
- PT-BLOCURI CAROL I.part01.rar
- PT-BLOCURI CAROL I.part02.rar
- PT-BLOCURI CAROL I.part03.rar
- PT-BLOCURI CAROL I.part04.rar
- PT-BLOCURI CAROL I.part05.rar
- PT-BLOCURI CAROL I.part06.rar
- PT-BLOCURI CAROL I.part07.rar
- PT-BLOCURI CAROL I.part08.rar
- DUAE\_CERERE\_35439.xml
- 2-BL 1F FV.rar

---

Data publicarii	03.10.19	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.10.19	Pretul estimativ:	2.791.090,00 RON - 2.791.090,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Lucrarile specifice pentru REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE BDUL.CAROL I sunt urmatoarele: izolarea termica a peretilor exteriori, inclusiv a aticului terasei cu termosistem agrementat; izolarea la exterior a parapetilor balcoanelor (inclusiv a planseului balconului de la etajul I la intrados) cu termosistem agrementat; izolarea termica pe conturul ferestrelor (spaletii) cu placi rigide de fatada din vata minerala bazaltica; izolarea hidro-termica a terasei necirculabile; izolarea termica la intrados a planseului peste parter cu placi rigide de polistiren expandat ignifugat; izolarea peretilor adiacenti casei scarii si windfang-ului (pe fata dinspre spatiul considerat neincalzit, adica pe fata dinspre depozitele spatiilor comerciale de la parter) cu vata minerala semirigida caserata; termo-hidroizolarea rosturilor de dilatare intre tronsoane utilizand un profil metalic special cu membrana sau alte solutii similare; inlocuirea tamplariei existente la usile si ferestrele exterioare, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic cu tocure si cercevele din PVC; demontarea tamplariei metalice sau din lemn la balcoanele / logiile inchise si panourile din sticla armata, incluzand pe cele inchise cu tamplarie din PVC a carei parametrii tehnici si functionali sunt substantial diferiti de cei recomandati in proiect; inchiderea balcoanelor/logiilor prin montarea unei tamplarii unitare cu tocure si cercevele din PVC .Lucrari conexe din punct de vedere arhitectural: suprainaltarea aticului cu o balustrada metalica de protectie, inaltarea si inlocuirea strapungerilor de terasa - sifoane si coloane de ventilatii-care raman pe pozitiile existente, desfacerea placajului de caramida aparenta de pe fatade, repararea parapetilor balcoanelor, inlocuirea invelitorii cornisei ornamentale, cu placi din tigla smaltuita similara cu cea existenta, fie prin reutilizarea placilor existente, fie cu unele noi, si cu placi de tabla cutata, conform planselor din proiect, dezafectarea si refacerea straturilor aferente invelitorii de tip terasa pentru bloc, refacerea sorturilor din tabla aferente aticelor, se vor reface tencuielile degradate. A.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 B.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-6-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. AC va raspunde la solicitarile de clarificari, adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit. Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B, astfel orice solicitare de clarificari transmisa in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.

---