

Lucrari de executie aferente obiectivului de investitii : „Lucrare de reabilitare la Centrul de Asistenta Sociala Oinacu, comuna Oinacu, judetul Giurgiu”

I.D.: 7008480

Documente participare:

- 7-375951.zip

Data publicarii	03.07.15	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	17.07.15	Pretul estimativ:	396.050,00 RON

Descriere:) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Conform Caietului de sarcini: Se propune executia lucrarilor de “Reabilitare Centrul de Asistenta Sociala Oinacu” cu fianzare din bugetul propriu al Consiliului Judetean Giurgiu. Lucrarile propuse prin prezentul proiect, ofera o completa functionalitate noului centru tinand seama de asemanarea schemei functionale existente cu cea propusa, amndoua facand parte din programul de structuri de asistenta sociala. Pe langa amenajarile propriu-zise (recompartimentari) proiectul va contine si lucrarile ce tin de refacerea finisajelor (in zonele existent afectate sau cele afectate de interventii) cat si de asigurarea echiparii edilitare a centrului (electric, sanitar, incalzire) în prezent nefunctionala in care se prevad urmatoarele masuri: - desfacerea pardoselilor existente de la parter si etaj si refacerea acestora; - pentru realizarea pardoselilor se va folosi gresie antiderapanta în spatiile umede, ?i în spatiile de circulatie covor PVC antistatic, termosudabil; - compartimentarea spatiilor cu pereti de gips-carton; - la pereti si tavane, se va executa glet cu vopsitorii superlavabile; - obturarea unor goluri din zidarie si executarea altor goluri în conformitate cu planurile de executie si noile compartimentari; - desfiintarea baziunului amplasat în pod ; - înlocuirea învelitoarei existente, executata din placi ondulate de azbociment, cu astereala din scandura de rasinoase montata peste capriorii existenti si învelitoare din sindrila bituminoasa; - tâmplaria interioara se va executa astfel: la dormitoare si grupuri sanitare - usi pline de lemn, la restul spatiilor tâmplarie PVC ; - refacerea instalatiei sanitare, termice si electrice; - este necesara realizarea racordului la reseaua locala de alimentare cu apa, a retelei interioare amplasamentului si a fosei vidanjabile, constituirea intr-un bazin de retentie a rezervei de apa, realizarea unor retelei de hidranti interioari si exteriori . Valoarea estimata fara TVA, 396.050 lei. Aceasta valoare cuprinde si quantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 39.605 lei (10% din valoarea estimata a contractului), calculata in conformitate cu prevederile art. 29 alin.(2^1) din OUG 34/2006) cu modificarile si completarile ulterioare;Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 356.445 lei, fara TVA. Valoarea estimata fara TVA: 396.050 RON