

## instalare cazan apa calda THC 350 si echipamente auxiliare

I.D.: 73447268

---

Data publicarii	21.09.22	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 30.563,67 RON - 30.563,67 RON

---

Descriere: Montare cazan THC 350 ignitubular, inlocuire integrala conducta tur si retur de la distribuitor la cazan si punerea in functiune a cazanului THC 350 ignitubular cu teava de 3 toli de la Detasamentul de Pompieri Falticeni, conf descriere: 1 Închidere robineți tur si retur încălzire spre clădire, golire bară tur și retur 2 De/ montare 1 bc cazan apă caldă cu arzător pe combustibil gazos (GN), refacere integrală conductă tur + retur cazan, conductă recirculare cazan, inclusiv fittinguri, conectori și armături. 3 Modificare/ refacere conductă 1 1/4" GN, montare regulator gaz natural și fittinguri. 4 Refacere racord coș de fum Ø250 pt cazanul nou montat. 6 Umplere cu apa instalatie termica, proba de presiune hidraulica (nu se admit prelingerii scurgeri si/ sau neetanseitati a instalatiei), aerisire completa si probe de functionare cu rezultate conforme in prezenta fochistului/ reprezentantului detinatorului 7. Instruirea personalului de exploatare in vederea deservirii cazanului apa calda nou-instalate 8. Intocmire "Raport de verificari, incercari si probe" pt autorizarea de functionare dpdv ISCIR, conf. PT A1-2010

---