

MM-CL-15 - EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE BAI A MARE, SIGHETU MARMATIEI, TAUTII MAGHERAUS, TARGU LAPUS, VISEU DE SUS, BAI A SPRIE SI SEINI DIN JUDETUL MARAMURES

I.D.: 5144509

Data publicarii 31.01.15 Coduri CPV 45000000-7 45231300-8 45232150-8 45232151-5 45232400-6

Termenul limita pentru depunere: 18.03.15 Pretul estimativ: 33.668.029,00 RON

Descriere: BAI A MARE Sistem de alimentare cu apa: extindere retea de distrib. apa potabila, cu conducte din PEID L=12789 m; bransamente la reseaua de distributie, din PEID, in nr. de 564 buc.; camine de vane (45 buc.) si hidranti de inc. sub (105 buc.); statii de pompare apa potabila in reseaua de distrib., in nr. de 11 buc.; Sistem de canalizare menajera: Ext. retea de canalizare menajera cu conducte din PVC, L = 11712 m; Camine de vizitare/intersectie pe reseaua de canalizare, in nr. de 379 buc.; Racorduri noi la consum., cu conducte din PVC, in nr. de 553 buc.; Statii de pompare apa uzata menajera, in nr. de 3 buc.; Conducte de refulare apa uzata menajera, din PEID L=1179 m; SIGHETU MARMATIEI Sistem de alimentare cu apa: Ext. retea de distrib. apa potabila, cu conducte din PEID L=7924 m; bransamente la reseaua de distributie, din PEID, in nr. de 762 buc.; camine de vane (24 buc.) si hidranti de inc. sub. (59 buc.); statii de pompare apa potabila in ret. de distr., in numar total de 3 buc.; rezervor tampon de compensare cu V=60mc; Sistem de canalizare menajera: Ext. retea de canalizare menajera cu conducte din PVC, Ltot = 3395 m; Camine de vizitare/intersectie in nr. total de 102 buc.; Racorduri noi la consumatori, cu conducte din PVC, in nr. de 342 buc.; SEINI Sistem de alimentare cu apa: Ext. retea de distrib. apa potabila, cu conducte din PEID, L=837 m; bransamente la reseaua de distributie, din PEID, in nr. de 34 buc.; camine de vane (3 buc.) si hidranti de inc. sub. (11 buc.); Sistem de canalizare menajera: Ext. retea de canalizare menajera cu conducte din PVC, Ltot = 3485 m; Camine de vizitare/intersectie in nr. total de 92 buc.; Racorduri noi la consumatori, aferente ext., cu conducte din PVC, in nr. de 127 buc.; Camine de racord pentru conducte de racord existente la ret. de canal recent in Viile Apei, in nr. de 265 buc.; Statii de pompare apa uzata menajera, in nr. de 2 buc.; Conducte de refulare apa uzata menajera, din PEID, L= 475 m; TARGU LAPUS Sistem de alimentare cu apa: reabilitare retea de distrib. apa potabila, cu conducte din PEID, L=1500 m; bransamente la reseaua de distributie reabilitata, din PEID, in nr. de 78 buc.; camine de vane (8 buc.) si hidranti de inc. sub. (19 buc.); Sistem de canalizare menajera: Colector de canalizare menajera realizat din conducte din PVC, L= 252m; Camine de vizitare/intersectie in nr. de 7 buc.; BAI A SPRIE Sistem de canalizare menajera: Ext. retea de canalizare menajera cu conducte din PVC, L = 690 m; Camine de vizitare/intersectie pe reseaua de canalizare, in nr. de 24 buc.; Racorduri noi la consumatori, cu conducte din PVC, in nr. de 56 buc.; TAUTII MAGHERAUS Sistem de canalizare menajera: Racorduri noi la reseaua de canalizare existenta, cu conducte din PVC, in nr. de 700 buc.; VISEU DE SUS Sistem de canalizare menajera: Racorduri noi la reseaua de canalizare existenta, cu conducte din PVC, in nr. de 1948 buc.