
Igienizare și refacere instalații interioare de canalizare menajeră și pluvială subsol blocuri A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A15, A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3

I.D.: 95619951

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1210803.pdf
- FisaDate_DF1210803.pdf
- FisaDate.pdf
- SCAN0015.PDF
- SCAN0016.PDF
- SCAN0017.PDF
- SCAN0018.PDF
- Deviz.pdf
- Caiet sarcini.pdf
- Formular contract LUCRARI.pdf
- FORMULARE.pdf
- PT Subsol_etapa 2.pdf
- SCAN0008.PDF
- SCAN0009.PDF
- SCAN0010.PDF
- SCAN0011.PDF
- SCAN0012.PDF
- SCAN0013.PDF
- SCAN0014.PDF
- DUAE_CERERE_274797.xml

Data publicarii	09.04.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.04.24	Pretul estimativ:	2.739.655,70 RON - 2.739.655,70 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Ținând cont de situația existentă în prezent, de necesitățile identificate, obiectivul de investiție „Igienizarea și refacearea instalațiilor interioare de canalizare menajeră și pluvială la subsolurile blocurilor nr. A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A15, A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3”, se vor realiza:

1. Lucrări de igienizare:

- vidanjarea apelor menajere acumulate;
- strângerea deșeurilor rezultate, încărcarea și transportul acestora;
- spălarea subsolului cu ajutorul utilajului „woma” cu jet de apă de înaltă presiune;
- vidanjarea apelor rezultate în urma spălăturii;
- dezinfectie cu var cloros;
- desfundarea basei, după caz;
- înlocuire ușă de acces prin montarea unei noi ușă de acces din PVC, culoare alb.

2. Lucrări de instalații:

- se vor dezasfecta toate instalațiile de canalizare aflate la subsol și se vor evacua din acesta;
- se vor prelua coloanele verticale conform detaliilor de execuție și se vor transporta cu conducte PVC montate aparent pe planșeul subsolului montate cu bride metalice până la căminul de canalizare aflat pe spațiu verde lângă bloc;
- în exterior conductele se vor monta îngropat pe pat și înglobate în nisip.

Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu completările și modificările ulterioare. La recepția lucrărilor, executantul va preda în mod obligatoriu investitorului/dirigintei de șantier toate documentele necesare pentru întocmirea Cărții tehnice a construcției. Durata de execuție a lucrărilor - maxim 180 de zile de la data prevăzută în ordinul de începere. Durata totală a contractului de lucrări este de maxim 210 zile de la data semnării contractului, diferența dintre durata totală a contractului și durata de execuție a lucrărilor, reprezintă durata necesară autorității contractante pentru, emiterea ordinului de începere a lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.
