

LUCRARI SUPLIMENTARE DAF BALMES

I.D.: 31512

Documente participare:

- Caiet sarcini balmes.doc.p7s
- Contract BALMES.doc.p7s
- Formulare.doc.p7s
- FisaDate_No111925_IP.pdf

Data publicarii	09.09.13	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 27.09.13

Descriere: Lucrarile s-au derulat in functie de sumele alocate anual de catre ordonatorul de credite : Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in perioada anilor 2002 - 2005. Din cauza lipsei de fonduri cat si a lipsei reglementarilor legale (anularea O G 70 privind constituirea de fonduri extrabugetare, de catre Legea Codului Silvic) in perioada cuprinsa intre anii 2006 - 2010, lucrarile de executie a drumului auto forestier Balmesul au fost intrerupte in faza de terasamente executate partial, podete si ziduri de sprijin de asemenea executate partial. Exploatarea masei lemnoase a fost facuta in perioade de primavara, respectiv toamna, adica in acele perioade cu precipitatii abundente, platforma drumului fiind distrusa prin formarea de fagase adanci , alunecari de teren si zone intregi desfundate. Punerea sub circulatie a drumului la nivel de terasamente si transportul masei lemnoase cu mijloace de transport foarte grele, pe perioada de cinci ani de zile a facut ca platforma drumului neterminat sa nu reziste, aceasta fiind distrusa pe portiuni ce cumuleaza 75 % din lungimea totala a drumului. In baza masurilor efectuate de catre : beneficiar - Directia Silvica Mehedinti, constructor cesionar S.C. TSL Cernaforest S.R.L. si proiectant S.C. Institutul National al Lemnului Bucuresti S.A., a fost intocmita antemasuratoarea lucrarilor suplimentare necesare pentru punerea in siguranta a drumului auto forestier Balmesul si s-au stabilit urmatoarele categorii si cantitati de lucrari : - indepartarea viturilor si alunecarilor de teren - 5920 m.c., - terasamente pamant - 10695 m.c., - sapatura stanca - 1493 m.c., - refacerea santurilor - 1236 m.c., - ziduri de sprijin - 790 m.c., - suprastructura balast - 5300 m.c., - suprastructura piatra sparta - 495 m.c., - parapeti - 330 m, - podete tubulare cu diametrul de 800 mm - 4 buc, - refacere poduri si podete existente - 6 buc. Aceste lucrari fiind lucrari suplimentare devizului initial aprobat nu se poate constitui capitolul Diverse si Neprevazute intrucat acest capitol este deja constituit la nivelul devizului initial aprobat, aceste lucrari sunt necesare pentru finalizarea lucrarii.
