

Actualizare documentatie Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare în orasul Deta

I.D.: 14189422

Documente participare:

- 2-168874.zip

Data publicarii	28.07.16	Coduri CPV	45232150-8	45232151-5	45232411-6	45232424-0	45232430-5
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 07.09.16 Pretul estimativ: 12.512.818,00 RON

Descriere: Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Deta
Termene: Executie de lucrari - 395 zile + perioada de notificare a defectelor - 365 zile Lot 1 ce cuprinde: -Retea de distributie a apei - 1.987 m; -Reabilitare retea de distributie - 3.814 m; -Retea de canalizare menajera - 3.321 m; -Reabilitare retea de canalizare menajera - 827 m; -Conducta de refulare al statiei de pompare - 160 m; -Reabilitare conducta de refulare al statiei de pompare - 170 m; SPAU 1. Lot 2 ce cuprinde: -Lucrari foraje F1, F2 Jebel; - Gospodarie apa Jebel (rezervor 100 mc, foraj nou F3, statie de pompare); -Reabilitare Statie de tratare Deta; -Supratraversari conducta de aductiune 237 m; Aceste obiective din cadrul Lotului 2 se afla intr-o relatie de intreconectare astfel: Statia de tratare a apei Deta furnizeaza apa tratata(poatabila) in orasul Deta. Ea este alimentata cu apa bruta de la frontul de captare Jebel prin conducta de aductiune (Jebel-Deta=20 km), care va fi reabilitata in cadrul lucrarilor acestui Lot. Frontul de captare Jebel este alcatuit din cele 2 foraje F1 si F2 unde se vor efectua lucrari de reabilitare la care se adauga realizarea gospodariei de apa Jebel, in incinta caruia va fi realizat si forajul F3. Toate aceste obiective vor fi corelate printr-un sistem unic SCADA.Raza teritoriala pe care se desfasoara lucrarile din cadrul acestui Lot este restransa la maxim 20km , ceea ce permite ofertantilor sa foloseasca o singura organizare de santier.