

PARCARE PORT ZONA SUD ȘI ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

I.D.: 99167137

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- CANALIZARE PLUVIALA.rar
- Contract de executie.pdf
- DRUMURI.rar
- DTOE.pdf
- Formular T1 Propunere Tehnica.pdf
- Formular T2 Matricea de Conformitate.pdf
- INSTALATII ELECTRICE.rar
- LISTE DE CANTITATI FARA VALORI.pdf
- Proiect Tehnic - partea scrisa 1.pdf
- Proiect Tehnic - partea scrisa 2.pdf
- Factorii de EvaluareFormulare.pdf
- FisaDate_DF1218649.pdf
- DUAE_CERERE_287219.xml
- Prop. Tehnica -Formular T1-1.2.docx
- Matrice conformitate - Formular T2-1.0.1.docx
- Clarificare 1.pdf

Data publicarii	27.06.24	Coduri CPV	45223300-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.07.24	Pretul estimativ:	3.849.108,00 RON - 3.849.108,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: 1. Înainte de începerea lucrărilor, Antrteprenorul va efectua o Expertiză Tehnică prin care să realizeze o evaluare necesară determinării stării tehnice a construcției nefinalizate, a modului în care au fost executate lucrările de construcții, și a verificării concordanței acestora cu proiectul tehnic și reglementărilor tehnice în vigoare, în vederea asigurării cerințelor fundamentale prevăzute în lege. În Expertiza tehnică se vor analiza următoarele aspecte cheie referitoare la lucrările executate în cadrul acestui obiectiv, cum ar fi: -- Măsura în care proiectul tehnic a fost respectat în procesul de execuție -- Calitatea lucrărilor executate -- Identificarea eventualelor neconformități sau degradări ale lucrărilor executate, care vor trebui aduse la starea inițială -- Cuantificarea execuției, care respectă proiectul tehnic și care poate fi păstrată pentru finalizarea obiectivului de investiții imediat după stabilirea lucrărilor conforme/neconforme, Antrteprenorul va proceda la actualizarea ofertei financiare, în plus sau în minus, cu evidențierea lucrărilor ce urmează a fi desfășurate/ menținute. 2. Lucrările se vor executa conform Proiectului Tehnic în care sunt prezentate Detaliile de execuție, Listele de cantități, Caietele de sarcini și modul de realizare care constau în principal din: a) Realizare parcare: • Terasamente • Parte carosabilă parcare din beton rutier • Imprejmuire proiectată • Spațiu verde • Siguranța circulației b) Realizare iluminat public • Alimentare cu Energie Electrică • Instalatii Electrice pentru Iluminat Public Stradal c) Realizare canalizare pluviala • Conducte de canalizare • Cămine de vizitare și control • Guri de scurgere
