
Lucrari de reparatii generale si de renovare

I.D.: 84668651

Data publicarii	14.07.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 27.591,26 RON - 27.591,26 RON

Descriere: a) desfacerea pardoselilor din parchet pentru suprafete cuprinse intre 150 - 180 mp; b) incarcarea si transportul materialelor cu roaba (moloz): 15 - 20 to; c) transportul rutier al materialelor (moloz): 15 - 20 to; d) strat suport pt. pardoseli executate din mortar de ciment m100-t 10 cm grosime pentru suprafete cuprinse intre 150 - 180 mp; e) sapa: 15 - 18 mc; f) transportul rutier al betonului (sapa): 30- 40 to; g) transportul materialelor cu roaba (sapa): 30- 40 to; h) montaj pardoseli din parchet laminat pentru suprafete cuprinse intre 150 - 180 mp; i) montaj plinte parchet: 80 - 90 m;
